

COMUNICAÇÃO EXTERNA

REMETENTE:	NÚMERO:	DATA:
Secretaria Regional de Licitações – 1ª/SL	035/2025	10/12/2025
DESTINATÁRIO:		
Licitantes do Edital nº 90038/2025		
E-MAIL:	TELEFONE:	
1a.sl@codevasf.gov.br	(38) 2104-7823 / 7824	
ASSUNTO:		
Esclarecimento I – Edital nº 90038/2025 – Licitação Eletrônica		
DESCRIÇÃO:		

Prezados Senhores,

Com relação às consultas formuladas sobre o **Edital nº 90038/2025 (Licitação Eletrônica)**, que tem por objeto a execução das obras de pavimentação com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) de vias urbanas diversas no município de Bocaiuva, na área de atuação da 1ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais, na área de atuação da 1ª Superintendência Regional da Codevasf, prestamos os seguintes esclarecimentos:

CONSULTA: Solicitamos esclarecimentos acerca da composição do serviço **4011276a – “Execução e compactação de base e/ou sub-base para pavimentação de bica corrida com brita comercial – 100% Proctor Modificado”**, especialmente no que se refere à composição auxiliar **6416040a – “Usinagem de bica corrida com brita comercial em usina”**. Entendemos que o valor unitário de **R\$ 35,00** previsto para esse item contempla exclusivamente o processo de usinagem dos agregados, **não incluindo o custo dos materiais (britas) propriamente ditos**. Assim, solicitamos confirmação quanto à correta interpretação dessa composição, bem como eventuais orientações adicionais para o seu adequado orçamento.

OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS URBANAS DIVERSAS - BOC AIUVA / MG					
Custo Unitário de Referência		Minas Gerais		Produção da equipe		113,18000 M3	
4011276a		Abril/2025				Valores em reais (R\$)	
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BICA CORRIDA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO							
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000	Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total
E9514	Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW	1,00000	1,00	0,00	293,4142	83,1893	168,0708
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,00000	0,97	0,03	257,4829	126,1536	293,4142
E9530	Rolo compactador lis o vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW	1,00000	0,79	0,21	284,9122	115,2556	253,5130
					Custo horário total de equipamentos		948,4823
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9824	Servente	1,00000	h	21,4354		21,4354	
-	0	0,00000	0	0,0000		0,0000	
					Custo horário total de mão de obra		21,4354
					Custo horário total de execução		969,9177
					Custo unitário de execução		8,5697
					Custo do FIC		0,18900
					Custo do FIT		0,0000
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário	
-	0		0	0,0000		0,0000	
-	0		0	0,0000		0,0000	
					Custo unitário total de material		0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
6416040a	Usinagem de bica corrida com brita comercial em usina	1,00000	m ²	35,0000		35,0000	
-	0	0,00000	0	0,0000		0,0000	
					Custo total de atividades auxiliares		35,0000
					Subtotal		43,75869
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
6416040a	Usinagem de bica corrida com brita comercial em usina	5914354	1,40000	t	1,8200		2,5480
-	0	-	-	t	0,0000		0,0000
					Custo unitário total de tempo fixo		2,5480
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
6416040a	Usinagem de bica corrida com brita comercial em usina	1,40000	tkm	5914359	5914374	5914389	
-	0	0,00000	tkm				
					Custo unitário total de transporte		
					Custo unitário direto total		46,30

RESPOSTA: O valor unitário para o item inclui o custo dos materiais, de acordo com a jazida indicada em projeto.

Atenciosamente,

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:

Documento assinado eletronicamente

Roberta Fernandes Lima

Chefe da Secretaria

Regional de Licitações

CODEVASF – 1ª/SR