


<div><div><div>CODEVASF</div><div><div><div></div></div></div></div><div><div>Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR</div><div>Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba</div></div></div>				<div>SICRO: Pernambuco - Julho/2024</div> <div>SINAPI: 09/2024</div> <div>Data base do orçamento: dez/24</div>					
EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF 3º SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MICRORREGIÃO DE PETROLINA									
ITEM	ORIGEM COMPOSIÇÃO	CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	BDI % = 23,39%		BDI DIFERENCIADO%: 15,00%		RS/m² = 109,87	
				Total de m³ 140.000,00	Encargos Sociais:	Horista R\$ 113,98	Mensalista R\$ 70,00	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
				UND	QTDE.	BDI	PREÇO UNITÁRIO		
			MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO						
1	Codevasf	Mob	Mobilização	kmxfrente	1.000	23,39%	107,25	132,34	132.336,15
2	Codevasf	Mob	Desmobilização	kmxfrente	1.000	23,39%	107,25	132,34	132.336,15
			INSTALAÇÃO DE CANTEIRO						
3	Codevasf	Canteiro	Canteiro de Obras	frente	1	23,39%	19.147,44	23.626,03	23.626,03
4	SINAPI	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	m²	160,00	23,39%	462,29	570,42	91.267,14
			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
5	Codevasf	Adm Local	Administração Local da Obra	und	1,00	23,39%	749.484,53	924.788,97	924.788,97
			PAVIMENTAÇÃO						
6	SICRO	4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	16.800,00	23,39%	196,26	242,17	4.068.375,60
7	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	140.000,00	23,39%	0,28	0,35	48.368,88
8	SICRO	4915663	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm	m³	700,00	23,39%	72,81	89,84	62.888,18
9	SICRO	4915618	Recomposição de camada granular do pavimento com material de jazida	m²	14.000,00	23,39%	3,12	3,85	53.896,75
			AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO						
10	CODEVASF	CPU-13	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	t	1.083,43	15,00%	5.166,56	5.941,55	6.437.250,95
11	CODEVASF	CPU-17	TRANSPORTE CAP 50/70	t	1.083,43	15,00%	331,44	381,16	412.960,18
12	CODEVASF	CPU-15	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	t	56,00	15,00%	3.912,78	4.499,70	251.983,12
13	CODEVASF	CPU-19	TRANSPORTE RR-1C	t	56,00	15,00%	331,44	381,16	21.344,74
			SINALIZAÇÃO						
14	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	und	60,00	23,39%	256,23	316,16	18.969,73
15	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	und	60,00	23,39%	256,27	316,21	18.972,69
16	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	und	120,00	23,39%	454,32	560,59	67.270,25
17	SICRO	5213400	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	4.800,00	23,39%	24,40	30,11	144.514,37
			DRENAGEM						
18	SICRO	4915777	Reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista	m	4.000,00	23,39%	13,84	17,08	68.308,70
19	SICRO	4915708	Limpeza de sarjeta e meio-fio	m	40.000,00	23,39%	0,71	0,88	35.042,76
20	SICRO	4915724	Caição mecanizada com fixador de cal	m²	4.800,00	23,39%	1,94	2,39	11.490,08
			PROJETO EXECUTIVO						
21	Codevasf	Composição Própria	Projeto Executivo	m²	140.000,00	23,39%	1,30	1,61	225.064,14
			MOMENTO DE TRANSPORTE						
22	SICRO	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	0,00	23,39%	1,23	1,52	0,00
23	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	0,00	23,39%	0,99	1,22	0,00
24	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1.640.755,20	23,39%	0,81	1,00	1.639.867,55
25	SICRO	5914364	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural	tkm	0,00	23,39%	0,88	1,09	0,00
26	SICRO	5914365	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	0,00	23,39%	0,70	0,86	0,00
27	SICRO	5914366	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada	tkm	0,00	23,39%	0,58	0,72	0,00
28	SICRO	5914314	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	tkm	0,00	23,39%	1,20	1,48	0,00
29	SICRO	5914329	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	0,00	23,39%	0,96	1,18	0,00
30	SICRO	5914344	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	503.689,87	23,39%	0,79	0,97	490.987,32
VALOR TOTAL DO SRP									15.381.910,43

Obs.: Os valores estão apresentados com apenas 2 casas decimais, mas os valores da presente planilha foram calculados utilizando a precisão de 6 casa decimais.


<div><div><div>CODEVASF</div><div></div></div><div><div>Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR</div><div>Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba</div></div></div>														
EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF 3º SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MICRORREGIÃO DE PETROLINA														
Cronograma Físico e Financeiro														
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	100%	50,00%											50,00%
		264.672,30	132.336,15											132.336,15
	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	100%	10,00%	50,00%	40,00%									
		114.893,17	11.489,32	57.446,59	45.957,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100%	2,55%	0,40%	0,32%	15,55%	15,55%	15,55%	15,55%	15,55%	15,55%	0,40%	0,40%	2,64%
		924.788,97	23.597,02	3.674,73	2.939,78	143.798,60	143.798,60	143.798,60	143.798,60	143.798,60	143.798,60	3.673,08	3.673,08	24.439,71
	PAVIMENTAÇÃO	100%				16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%			
		4.233.529,41	0,00	0,00	0,00	705.588,24	705.588,24	705.588,24	705.588,24	705.588,24	705.588,24	0,00	0,00	0,00
	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL	100%				16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%			
		7.123.538,99	0,00	0,00	0,00	1.187.256,50	1.187.256,50	1.187.256,50	1.187.256,50	1.187.256,50	1.187.256,50	0,00	0,00	0,00
	SINALIZAÇÃO	100%												100,00%
		249.727,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.727,04
	DRENAGEM	100%										50,00%	50,00%	
		114.841,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.420,77	57.420,77	0,00
	PROJETO EXECUTIVO	100%	100,00%											
		225.064,14	225.064,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOMENTO DE TRANSPORTE	100%				16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%			
		2.130.854,87	0,00	0,00	0,00	355.142,48	355.142,48	355.142,48	355.142,48	355.142,48	355.142,48	0,00	0,00	0,00
Porcentagem			2,55%	0,40%	0,32%	15,55%	15,55%	15,55%	15,55%	15,55%	15,55%	0,40%	0,40%	2,64%
Custo			392.486,63	61.121,31	48.897,05	2.391.785,81	2.391.785,81	2.391.785,81	2.391.785,81	2.391.785,81	2.391.785,81	61.093,85	61.093,85	406.502,90
Porcentagem Acumulado			2,55%	2,95%	3,27%	18,82%	34,37%	49,91%	65,46%	81,01%	96,56%	96,96%	97,36%	100,00%
Custo Acumulado			392.486,63	453.607,94	502.504,99	2.894.290,80	5.286.076,61	7.677.862,42	10.069.648,23	12.461.434,04	14.853.219,84	14.914.313,69	14.975.407,53	15.381.910,43
Total Geral													R\$	15.381.910,43

#REF!		
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO (MOB)	Frentes de serviços	10
	Distância da Capital ao Canteiro:	100 km
	Velocidade média de transporte (pavim.):	60 km/h

## Transporte dos equipamentos

CODIGO	EQUIPAMENTO	VEÍCULO TRANSPORTADOR	QTDE	K	FU	CUSTO DO TRANSPORTE	
						(R\$/h)	(R\$/km)
E9524	Motoniveladora - 93 kW	E9665	0	2	1	389,0158	-
E9526	Retroscoavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroscoavadeira de 0,29 m³	E9665	0	2	1	389,0158	-
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	E9665	0	2	0,5	389,0158	-
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Veículo(s) da própria frota.	1	2	0	0	-
E9615	Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW	E9018	0	2	2	498,6022	-
E9689	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW	E9666	0	2	3	410,8401	-
E9530	Rolo compactador liso vibratório autopropeido por pneus de 11 t - 97 kW	E9666	0	2	0,5	410,8401	-
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	E9665	1	2	1	389,0158	12,97
E9758	Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 82 kW	E9018	0	2	0,5	498,6022	-
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropeido por pneus de 11,6 t - 82 kW	E9666	0	2	0,5	410,8401	-
E9605	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	E9605	0	1	1	243,9079	-
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	E9579	5	1	1	301,9163	25,16
E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	E9509	1	1	1	255,0376	4,25
E9762	Rolo compactador de pneus autopropeido de 27 t - 85 kW	E9666	1	2	0,5	410,8401	6,85
E9681	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropeido de 10,4 t - 82 kW	E9666	1	2	0,5	410,8401	6,85
E9545	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW	E9018	1	2	0,5	498,6022	8,31
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	E9571	0	1	1	317,5293	-
E9514	Distribuidor de agregados sobre pneus autopropeido - 130 kW	E9665	0	2	0,5	389,0158	-
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	E9665	0	2	1	389,0158	-
E9779	Grupo gerador - 113 kVA	Veículo(s) da própria frota.	1	2	0	0	-
E9559	Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	Veículo(s) da própria frota.	1	2	0	0	-
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	E9665	0	2	1	389,0158	-
E9021	Grupo gerador - 456 kVA	E9508	1	2	1	178,8723	5,96
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	E9687	1	1	1	145,8864	2,43
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	E9667	0	1	1	302,6333	-
E9644	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW	E9644	1	1	1	365,9227	6,10
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	E9592	1	1	1	252,7257	4,21
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	E9018	0	2	0,5	498,6022	-
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	E9666	0	2	1	410,8401	-
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	E9506	1	1	1	176,956	2,95
E9256	Equipamento para pintura com cal rebocável com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 l	Veículo(s) da própria frota.	1	2	0	0	-
E9156	Soprador de ar costal - 2,6 kW	Veículo(s) da própria frota.	1	2	0	0	-
E9146	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW	E9146	1	1	1	451,1694	7,52
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	Veículo(s) da própria frota.	0	2	0	0	-
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	Veículo(s) da própria frota.	0	2	0	0	-
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	Veículo(s) da própria frota.	0	2	0	0	-
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	Veículo(s) da própria frota.	0	2	0	0	-
E9066	Grupo gerador - 14 kVA	Veículo(s) da própria frota.	0	2	0	0	-
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	Veículo(s) da própria frota.	0	2	0	0	-
E9507	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	Veículo(s) da própria frota.	0	2	0	0	-
E9568	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	Veículo(s) da própria frota.	0	2	0	0	-
E9753	Grupo gerador - 23 kVA	Veículo(s) da própria frota.	0	2	0	0	-
E9623	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	Veículo(s) da própria frota.	0	2	0	0	-
E9622	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	Veículo(s) da própria frota.	0	2	0	0	-
E9678	Fresadora a frio - 455 kW	E9666	1	2	1	410,8401	13,69
TOTAL							107,25


CUSTO TOTAL MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	
DESCRIÇÃO	VALOR
Custo Mobilização (km)	107,25
BDI (%)	23,39%
Custo Mobilização (R\$/km) com BDI	132,34
Total de Frentes	10
Custo Mobilização (frentes x distancia)	132.336,15

<div><div><div>CODEVASF</div><div></div></div><div><div>Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR</div><div>Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba</div></div></div>					
CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA					
Descrição dos serviços	Tipo de container	Unidade	Quantidade	Preço unitário (R\$)	Total (R\$)
Escritório e seção técnica					
Aluguel de casa mobiliada	10776	und	1,00	650,39	650,39
Banheiro e vestiário					
Banheiro químico	10777	und	1,00	945,23	945,23
			TOTAL DO CANTEIRO		R\$ 1.595,62
			DURAÇÃO (MESES)	12	R\$ 19.147,44
			BDI		23,39%
			TOTAL DO CANTEIRO (com BDI)		R\$ 23.626,03


CODEVASF		Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba						
parcela fixa da administração local (mão de obra)								
Código	Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)			Custo Total (R\$)	
	Mão de Obra							
	Gerência Técnica							
	Geral							
P9955	Engenheiro chefe	mês	0,5	30.325,20			15.162,60	
P9840	Encarregado geral	mês	0,5	10.680,20			5.340,10	
P9897	Técnico de meio ambiente	mês	0	7.344,17			-	
P9948	Motorista	mês	0	5.584,36			-	
P9878	Secretária	mês	0	6.205,32			-	
Subtotal do Item 1.1							20.502,70	
	Auxiliar							
P9946	Engenheiro auxiliar	mês	1	21.999,94			21.999,94	
P9903	Auxiliar técnico	mês	0	4.392,05			-	
Subtotal do Item 1.2							21.999,94	
	Gerência Administrativa							
	Geral							
P9883	Chefe do setor administrativo	mês	1	7.297,03			7.297,03	
P9809	Encarregado administrativo	mês	1	7.297,03			7.297,03	
P9896	Porteiro	mês	0	3.901,64			-	
P9827	Vigia	mês	0	4.630,71			-	
P9948	Motorista	mês	0	5.584,36			-	
Subtotal do Item 1.3							14.594,06	
	Auxiliar							
P9806	Auxiliar administrativo	mês	1	4.790,75			4.790,75	
P9842	Faxineiro	mês	0	3.901,34			-	
Subtotal do Item 1.4							4.790,75	
Total da Mão de Obra da Parcela Fixa							61.887,45	
parcela fixa da administração local (veículos)								
Código	Discriminação	Unidade	Quantidade	Utilização Produtiva	Utilização Improdutiva	Custo Horário Produtivo (R\$)	Custo Horário Improdutivo (R\$)	Custo Total (R\$)
2	Veículos							
	Gerência Técnica							
	2.1 Geral							
E9093	Veículo Leve 53 kw	mês	1	44	176	35,3196	6,1281	2.632,61
E9560	Ônibus coletivo - 175 kw	mês	0	44	176	0,2463	0,2463	-
Subtotal do Item 2							2.632,61	
	Auxiliar							
E9093	Veículo Leve 53 kw	mês	0	44	176	35,3196	6,1281	-
Subtotal do Item 2							-	
	Gerência Administrativa							
E9093	Veículo Leve 53 kw	mês	0	44	176	35,3196	6,1281	-
Subtotal do Item 2							-	
Total dos Veículos da Parcela Fixa							2.632,61	
Composição de custo da equipe de produção de terraplenagem								
Código	Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)			Custo Total (R\$)	
	Equipe de Produção de Terraplenagem							
	3.1 Mão de Obra							
P9884	Encarregado de produção	mês	0	7.556,93			-	
Subtotal do Item 3.1							-	
Código	Discriminação	Unidade	Quantidade	Utilização Produtiva	Utilização Improdutiva	Custo Horário Produtivo (R\$)	Custo Horário Improdutivo (R\$)	Custo Total (R\$)
3.2	Veículos							
	Veículo Leve 53 kw	mês	0	44	176	35,3196	6,1281	-
Subtotal do Item 3.2							-	
Total da Equipe de Produção de Terraplenagem							-	

<div><div><b>CODEVASF</b></div><div>Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba</div></div>								
Composição de custo da equipe de produção de pavimentação								
Código	Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)		Custo Total (R\$)		
3.1	Equipe de Produção de Pavimentação							
P9893	Mão de Obra							
	Encarregado de produção	mês	1		7.556,93			7.556,93
Subtotal do Item 3.1								7.556,93
Código	Discriminação	Unidade	Quantidade	Utilização Produtiva	Utilização Improdutiva	Custo Horário Produtivo (R\$)	Custo Horário Improdutivo (R\$)	Custo Total (R\$)
3.2	Veículos							
	Veículo Leve 53 kw	mês	1	44	176	35,3196	6,1281	2.632,61
Subtotal do Item 3.2								2.632,608
Total da Equipe de Produção de Pavimentação								10.189,54
Composição de custo da equipe de produção de drenagem								
Código	Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)		Custo Total (R\$)		
3.1	Equipe de Produção de Pavimentação							
P9893	Mão de Obra							
	Encarregado de produção	mês	1		7.556,93			7.556,93
Subtotal do Item 3.1								7.556,93
Código	Discriminação	Unidade	Quantidade	Utilização Produtiva	Utilização Improdutiva	Custo Horário Produtivo (R\$)	Custo Horário Improdutivo (R\$)	Custo Total (R\$)
3.2	Veículos							
	Veículo Leve 53 kw	mês	1	44	176	35,3196	6,1281	2.632,61
Subtotal do Item 3.2								2.632,608
Total da Equipe de Produção de Pavimentação								10.189,54
Composição de custo da equipe de produção de sinalização								
Código	Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)		Custo Total (R\$)		
3.1	Equipe de Produção de Pavimentação							
P9893	Mão de Obra							
	Encarregado de produção	mês	1		7.556,93			7.556,93
Subtotal do Item 3.1								7.556,93
Código	Discriminação	Unidade	Quantidade	Utilização Produtiva	Utilização Improdutiva	Custo Horário Produtivo (R\$)	Custo Horário Improdutivo (R\$)	Custo Total (R\$)
3.2	Veículos							
	Veículo Leve 53 kw	mês	1	44	176	35,3196	6,1281	2.632,61
Subtotal do Item 3.2								2.632,608
Total da Equipe de Produção de Pavimentação								10.189,54
Composição de custo da equipe topografia								
Código	Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)		Custo Total (R\$)		
3.1	Equipe de Topografia							
P9949	Mão de Obra							
	Topógrafo	mês	1		8.442,61			8.442,61
P9950	Auxiliar de topografia	mês	1		5.648,46			5.648,46
Subtotal do Item 3.1								14.091,07
Código	Discriminação	Unidade	Quantidade	Utilização Produtiva	Utilização Improdutiva	Custo Horário Produtivo (R\$)	Custo Horário Improdutivo (R\$)	Custo Total (R\$)
3.2	Veículos							
	Veículo Leve 53 kw	mês	1	44	176	35,3196	6,1281	2.632,61
Subtotal do Item 3.2								2.632,61
Total da Equipe de Produção de Topografia								16.723,68
Composição de custo do setor de medicina e segurança do trabalho								
Código	Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)		Custo Total (R\$)		
4	Setor de Medicina e Segurança do Trabalho							
P9876	Técnico de segurança do trabalho	mês	1		6.955,14			6.955,14
P9864	Engenheiro de segurança do trabalho	mês	0		23.023,05			-
P9851	Médico do trabalho	mês	0		18.060,55			-
P9951	Médico de câmara hiperbárica	mês	0		20.496,95			-
Subtotal do Item 4								6.955,14
Parcela Variável - Composição de custo da equipe de frente de serviço								
Código	Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)		Custo Total (R\$)		
5	Equipe de Frente de Serviço	equipexmês						
P9875	Encarregado de Turma	mês	1		5.464,67			5.464,67
P9804	Apontador	mês	0,5		4.832,84			2.416,42
Subtotal do Item 5								7.881,09

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba								
Parcela Variável - Composição de custo da equipe de frente de serviço (Terraplenagem) - Somente Compactação								
Código	Discriminação	Unidade	Quantidade	Produção Horária (und/h)	Efs			
5.1	Equipe de Frente de Serviço	equipe x mês						
		mês						
		mês						
		mês						
Total de Equipes para Terraplenagem								
Parcela Variável - Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de pavimentação								
Código	Discriminação	Unidade	Quantidade	Produção Horária (und/h)	Efs			
5.2	Equipe de Frente de Serviço	equipe x mês						
4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	m²	16.800,00	99,60	0,924295571			
4011353	Pintura de ligação	m²	140.000,00	1125	0,681924733			
4915663	Fresagem descontinua de revestimento asfáltico - espessu	m²	700,00	1500	0,002557218			
4915618	Recomposição de camada granular do pavimento com m	m³	14.000,00	120,70	0,635596789			
Total de Equipes para Pavimentação								
2,24437431								
Parcela Variável - Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de drenagem								
Código	Discriminação	Unidade	Quantidade	Efsdu	Efs			
5.3	Frentes de Serviço para Drenagem	equipe x mês						
4915777	Reassentamento manual de meio-fio com material arranc	m	4.000,00	0,00021	0,84			
4915708	Limpeza de sarjeta e meio-fio	m	40.000,00	0,00021	8,4			
4915724	Caiação mecanizada com fixador de cal	m	4.800,00	0,00021	1,008			
Total de Equipes para Drenagem								
1,008								
Parcela Variável - Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de sinalização								
Código	Discriminação	Unidade	Quantidade	Produção Horária (und/h)	Efs			
5.4	Frentes de Serviço para Sinalização	equipe x mês						
5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película re	Unidade	60,00	3	0,021919009			
5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película re	Unidade	60,00	4,1	0,016038299			
5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência c	Unidade	120,00	4,1	0,032076599			
5213400	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	4.800,00	177,07	0,029708941			
Total de Equipes para Sinalização								
0,099742849								
3. PARCELA VARIÁVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO								
LABORATÓRIO DE SOLOS								
Item	Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)			
	Laboratório de Solos (equipe x mês)							
	Mão de Obra							
P9858	Laboratorista	func./mês	1,00	6.962,7078	6.962,70			
P9833	Auxiliar de laboratório	func./mês	1,00	5.616,9066	5.616,90			
Subtotal do Item					12.579,60			
Item	Discriminação	Und	Quant	Utilização Produtiva	Utilização Improdutiva	Horário Produtivo (RS)	Horário Improdutivo (RS)	Total (RS)
	Equipe de Controle Tecnológico							
	Veículos							
E9125	Van furgão a diesel - 93 kW	veic./mês	0,50	44,00	176,00	83,0201	47,3367	5.992,07
Subtotal do Item								5.992,07
Total da Equipe do Laboratório de Solos								
18.571,67								
3. PARCELA VARIÁVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO								
LABORATÓRIO DE ASFALTOS								
Item	Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)			
	Laboratório de Solos (equipe x mês)							
	Mão de Obra							
P9858	Laboratorista	func./mês	1,00	6.962,7078	6.962,70			
P9833	Auxiliar de laboratório	func./mês	1,00	5.616,9066	5.616,90			
Subtotal do Item					12.579,60			
Item	Discriminação	Und	Quant	Utilização Produtiva	Utilização Improdutiva	Horário Produtivo (RS)	Horário Improdutivo (RS)	Total (RS)
	Equipe de Controle Tecnológico							
	Veículos							
E9125	Van furgão a diesel - 93 kW	veic./mês	0,50	44,00	176,00	83,0201	47,3367	5.992,07
Subtotal do Item								5.992,07
Total da Equipe do Laboratório de Asfaltos								
18.571,67								
Equipos de laboratório de solos para pavimentação								
Item	Discriminação	Und	Quant	QE	Els			
-	-	-	-	-	-			

 <b>Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR</b> <b>Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba</b>					
-	-	-	-	-	-
Total de equipes de Laboratório de Solos para Pavimentação -					
Equipes de laboratório de Asfalto					
Item	Discriminação	Und	Quant	QE	Ela
4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	16,800,00	9,000	1,87
4011353	Pintura de ligação	m²	140.000,00	1.610.000	0,09
Total de equipes de Laboratório de Asfaltos					1,95
manutenção do canteiro de obras e acampamentos					
Código	Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos					
6.1	Mão de Obra				
P9952	Pedreiro	mês	0	4.876,68	-
P9954	Servente	mês	0	3.953,94	-
P9953	Eletricista	mês	0	5.532,04	-
Subtotal do Item 6.1					-
Código	Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo Produtivo (R\$)	Custo Total (R\$)
6.2	Equipamentos				
	Caminhão guindauto de 6 toneladas	h/mês	0		-
	Caminhão tanque de 8.000 litros	h/mês	0		-
E9524	Motoniveladora	h/mês	0	280,9528	-
Subtotal do Item 6.2					-
Total da Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos					-
Resumo das parcelas de administração local					
Código	Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
<b>Parcela Fixa</b>					
	Mão de Obra	mês	5	61.887,45	309.437,26
	Veículos	mês	5	2.632,61	13.163,04
Subtotal do Item 1					322.600,30
<b>Parcela Vinculada</b>					
	Equipe de produção de terraplenagem	mês	4	-	-
	Equipe de produção de pavimentação	mês	6	10.189,54	61.137,25
	Equipe de produção de drenagem	mês	2	10.189,54	20.379,08
	Equipe de produção de sinalização	mês	1	10.189,54	10.189,54
	Equipe de topografia	mês	10	16.723,68	167.236,79
	Equipe de medicina e segurança do trabalho	mês	10	6.955,14	69.551,45
	Técnicos especializados	mês	0		-
Subtotal do Item 2					328.494,12
<b>Parcela Variável</b>					
	Acompanhamento da Terraplenagem	equipe x mês	-	7.881,09	-
	Acompanhamento da Pavimentação	equipe x mês	2,24	7.881,09	17.688,11
	Acompanhamento da Drenagem	equipe x mês	1,01	7.881,09	7.944,14
	Acompanhamento da Sinalização	equipe x mês	0,10	7.881,09	786,08
	Laboratório de Solos	equipe x mês	-	18.571,67	-
	Laboratório de asfaltos	equipe x mês	1,95	18.571,67	36.282,05
Subtotal do Item 3					62.700,38
<b>Manutenção dos Canteiros de Obras e Acampamentos</b>					
	Equipe de manutenção	mês	0	-	-
Subtotal do Item 4					-
				Subtotal	R\$ 713.794,79
<b>Despesas Diversas</b>				-	R\$ 35.689,74
				TOTAL	R\$ 749.484,53
				BDI	23,39%
				TOTAL COM BDI	R\$ 924.788,97



<div><div><div>CODEVASF</div><div></div></div><div>Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba</div></div>							
COMPOSIÇÃO PREÇO PROJETO EXECUTIVO							
DISCRIMINAÇÃO					Pr. Unit.	Pr. Total	
A- EQUIPE TECNICA					R\$	14.167,52	
A. 1 - Pessoal de Nível Superior	Unidade	Quantitativo	SICRO e Rel.Custos Gerais		R\$	11.293,68	
Engenheiro	mês	0,4	P9812		R\$ 24.012,89	R\$	9.605,16
Topógrafo	mês	0,2	P9949		R\$ 8.442,61	R\$	1.688,52
A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux.					R\$	2.873,84	
Auxiliar de topógrafo	mês	0,12	P9950		R\$ 5.648,46	R\$	677,82
Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia	mês	0,5	P9903		R\$ 4.392,05	R\$	2.196,02
B - ENCARGOS SOCIAIS					R\$	-	
Taxas %		JÁ INCLUSAS EM "A"					
C - DESPESAS GERAIS					R\$	5.201,89	
C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO	Estimativa % como referência de equipe técnica com encargos sociais		3,00%		R\$ 14.167,52	R\$	425,03
C.2 - VEÍCULOS (Veículo leve picape 4 x 4 com 1000 km/l)	h	40	E9684	R\$ 110,82	R\$	4.432,90	
C.3 - Estação total eletrônica com alcance máximo 100m	h	55	E9553	R\$ 6,25	R\$	343,96	
D - ENSAIOS						R\$ 3.137,01	
Laboratorista	mês	0,2	P9858	R\$ 6.962,71		R\$ 1.392,54	
Auxiliar de Laboratório	mês	0,12	P9833	R\$ 5.616,91		R\$ 674,03	
Laboratório de solos	mês	0,12	B8957	R\$ 3.554,26		R\$ 426,51	
Laboratório de asfalto	mês	0,12	B8955	R\$ 5.366,11		R\$ 643,93	
I - SOMA (A+B+C+D)					R\$	22.506,42	
II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		0,00%			R\$	-	
TOTAL					R\$	22.506,42	
					Por m²: R\$	1,61	

CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL														
TRECHO		QUANTIDADES									MAT. BETUMINOSO			
Início (km)	Fim (km)	Extensão (m)	Largura (m)	Espess. (m)	Área (m2)	Volume (m3)	Densidade (t/m3)	Massa (t)	Unid	Quant.	Tipo	Consumo Taxa de Aplicação	Unid.	Quant.
														0,000
						-								0,000
PINTURA DE LIGAÇÃO														
					140.000,00	140.000,00					RR-1C	0,4 l/m2	t	56,000
CBUQ FAIXA "C"														
						-		16.800,00			CAP-50/70	0,06449	t	1083,430
						-								

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF 3º SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MICRORREGIÃO DE PETROLINA							
					BDI %: 23,39%		
					Encargos Sociais:	Horista 113,98%	Mensalista 70,00%
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO							
CPU-13	CODEVASF		AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	t	COEF.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
			CIMENTO ASFALTICO 50/70	t	1,0000000	5166,56	5166,5632
Sub total:							R\$ 5.166,5632
BDI 15,00%							R\$ 774,9845
Total Serviços:							R\$ 5.941,5476
CPU-13						PREÇO UNITÁRIO TOTAL:	R\$ 5.941,55
CPU-15	CODEVASF		AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	t	COEF.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
			EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	t	1,0000000	3912,78	3912,7813
Sub total:							R\$ 3.912,7813
BDI 15,00%							R\$ 586,9172
Total Serviços:							R\$ 4.499,6985
CPU-15						PREÇO UNITÁRIO TOTAL:	R\$ 4.499,70
CPU-17	CODEVASF		TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	t	COEF.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
			TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70	t	1,0000	331,44	331,4400
Sub total:							R\$ 331,4400
BDI 15,00%							R\$ 49,7200
Total Serviços:							R\$ 381,1600
CPU-17						PREÇO UNITÁRIO TOTAL:	R\$ 381,16



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CPU-19	CODEVASF		TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
			TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	t	1,0000	331,44	331,4400
						<b>Sub total:</b>	<b>R\$ 331,4400</b>
						<b>BDI 15,00%</b>	<b>R\$ 49,7160</b>
						<b>Total Serviços:</b>	<b>R\$ 381,1560</b>
						<b>CPU-19 PREÇO UNITÁRIO TOTAL:</b>	<b>R\$ 381,16</b>

CPU-20	CODEVASF		CONTROLE TECNOLÓGICO - PROJETO	m³	COEF.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Insumo	SICRO	P9858	Laboratorista	mês	0,0000107	5.576,29	0,0597
Composição	SICRO	P9833	Auxiliar de Laboratório	mês	0,0000107	4.221,25	0,0452
Composição	SICRO	*B8957	Laboratório de Solos	mês	0,0000107	4.235,59	0,0454
Composição	SICRO	*B8955	Laboratório de Asfalto	mês	0,0000107	5.144,99	0,0551
						<b>Sub total:</b>	<b>R\$ 0,2055</b>
						<b>BDI 23,39%</b>	<b>R\$ 0,0481</b>
						<b>CPU-20 PREÇO UNITÁRIO TOTAL:</b>	<b>R\$ 0,25</b>

\*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR

## DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO

EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF 3ª SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MICRORREGIÃO DE PETROLINA

Descrição dos serviços	Preço de Venda (%)	Custo Direto (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		6,00%
CUSTOS FINANCEIROS	1,02%	
RISCOS	0,25%	
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS	0,50%	
LUCRO OPERACIONAL		7,00%
PIS	0,65%	
COFINS	3,00%	
ISSQN	3,00%	
Contribuição Previdenciária	0,00%	

**BDI 23,39%**

Observação:

O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.  
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de influência das obras.

Tabela 51 - Classificação das obras de construção e restauração rodoviária

Natureza das Obras	Porte da Obra		
	Pequeno Porte	Médio Porte	Grande Porte
Construção rodoviária	Até 15 km de pista simples por ano	De 15 a 30 km de pista simples por ano	Acima de 30 km de pista simples por ano
Restauração rodoviária	Até 20 km de pista simples por ano	De 20 a 40 km de pista simples por ano	Acima de 40 km de pista simples por ano

Tabela 1 - Valores de referência para as taxas de Benefícios e Despesas Indiretas

Descrição das Parcelas		Construção e Restauração Rodoviária					
		Pequeno Porte		Médio Porte		Grande Porte	
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	4,74	6,00	4,80	6,00	4,86	6,00
Despesas Financeiras	1,08% sobre (PV - Lucro)	0,99	1,26	1,01	1,26	1,02	1,26
Seguros e Garantias Contratuais	0,25% do PV	0,25	0,32	0,25	0,31	0,25	0,31
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,63	0,50	0,63	0,50	0,62
Subtotal 1		6,48	8,21	6,56	8,20	6,63	8,18
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
Lucro	Variável - f (CD)	7,90	10,00	6,80	8,50	5,67	7,00
Subtotal 2		7,90	10,00	6,80	8,50	5,67	7,00
Tributos		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
PIS	0,65% do PV	0,65	0,82	0,65	0,81	0,65	0,80
COFINS	3,00% do PV	3,00	3,80	3,00	3,75	3,00	3,70
ISSQN	3,00% do PV	3,00	3,80	3,00	3,75	3,00	3,70
Subtotal 3		6,65	8,42	6,65	8,31	6,65	8,21
Total - BDI (%)		21,03	26,63	20,01	25,01	18,95	23,39



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAÇÃO		
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO DE VENDA (%)	CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,77%
DESPESA FINANCEIRAS	1,02%	
SEGUROS E GARANTIAS	0,25%	
CONTRATUAIS		
RISCOS	0,50%	
LUCRO OPERACIONAL		5,00%
PIS	0,65%	
COFINS	3,00%	
ISSQN	0,00%	
Contribuição Previdenciária	0,00%	
	<b>BDI</b>	<b>15,00%</b>
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Instrução Normativa N° 62/DNIT SEDE		

MEMÓRIA DE CÁLCULO																										
REALUTE			TIPOLOGIA DO MATERIAL				CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70				IMPOSTOS															
			ÍNDICE DE PAVIMENTAÇÃO UNIT	jul/24	ÍNDICE INICIAL	270,237	COPINS	0,65%	0,65%	PIS	3,00%	3,00%	ICMS	18%	18%	0,82	0,82	0,18	LEGENDA							
																			ENTRADA DE DADOS							
			Data ANP				ÍNDICE FINAL																			
			646/24				577,753																			
			646/24																							
DATA-BASE	PRODUTOS	LOCALIDADES						CUSTO ANP (R\$/Kg)		CUSTO ANP	IMPOSTOS DO PRODUTO		CUSTO DO PRODUTO COM IMPOSTOS	DMT's	DMT's FLUVIAL	CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIA PAVIMENTADA	CUSTO DO TRANSPORTE FLUVIAL	CUSTO DO TRANSPORTE TOTAL	ICMS	ATUALIZAÇÃO DO CUSTO DE TRANSPORTE	CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIA PAVIMENTADA COM IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	PEDAGIO		TOTAL TRANSPORTE	AQUISIÇÃO DO PRODUTO	TOTAL GERAL (TRANSP + AQUISIÇÃO)
set/24		REFINARIAS	ENDEREÇO	ESTADO	CIDADE	DESTINO	ESTADO	REGIÃO	R\$/t	R\$/t	R\$/t	R\$/t	km	km	R\$/t	R\$/t	R\$/t	R\$/t	R\$/t	R\$/t	CUSTO	R\$/t	R\$/t	R\$/t	R\$/t	R\$/t
1	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70	Refinaria Abreu e Lima	Rodovia PE 60, Km 10 - Ipojuca - PE CEP:55990-000	Pernambuco	IPOJUCA - PE	PETROLINA - PE (PETROLINA)	-	4,03047	4.030,47	1113,72	5.144,19	735			212,89			212,89	46,73	295,43	555,05	0,00	0,00	555,05	5.144,19	5.699,24
3		Refinaria Potiguar Clara Camarão	Rodovia RN 221, KM 25 - Guararã - RN CEP:59588-000	Rio Grande do Norte	GUARARÃ - RN	PETROLINA - PE (PETROLINA)	-	4,03047	4.030,47	1113,72	5.144,19	802			229,85			229,85	50,45	318,96	599,26	0,00	0,00	599,26	5.144,19	5.743,45
4		Refinaria Landulpho Alves (RLAM)	Rodovia BA 523, KM 4 - Mataípe São Francisco do Conde - BA CEP:43900-000	Bahia	SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA	PETROLINA - PE (PETROLINA)	4,04800	4,03047	4.048,00	1118,56	5.166,56	464			144,33			144,33	31,68	200,29	376,30	21,00	1,51	377,81	5.166,56	5.544,38
5		Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor)	Av. Leite Barbosa, s/nº - Mucuripe Fortaleza - Ceará CEP:60180-420	Ceará	FORTALEZA - CE	PETROLINA - PE (PETROLINA)	4,01512	4,03047	4.015,12	1109,47	5.124,59	834			237,94			237,94	52,23	330,19	420,36	0,00	0,00	420,36	5.124,59	5.744,95
6		Refinaria Capuava (Recap)	Av. Alberto Soares Sampaio, 2122-A Capuava - Mauá - SP	São Paulo	MAUÁ - SP	PETROLINA - PE (PETROLINA)	3,56901	3,59641	3.569,01	986,20	4.555,21	2256			597,71			597,71	131,20	829,46	1558,37	1059,6	76,28	1.634,65	4.555,21	6.189,86
7		Refinaria Duque de Caxias (Refac)	Rodovia Washington Luiz, km 113,7 Campos Eliseos - Duque de Caxias - RJ CEP:25213-005	Rio de Janeiro	DUQUE DE CAXIAS - RJ	PETROLINA - PE (PETROLINA)	3,45350	3,59641	3.453,50	954,29	4.407,79	1897			506,88			506,88	111,26	703,41	1321,55	755,40	54,38	1.375,93	4.407,79	5.783,72
8		Refinaria Alberto Pasqualini (Refap)	Avenida Getúlio Vargas, 11001 - Bairro Brigadeira Canaã - RS - Brasil CEP:92420-221	Rio Grande do Sul	CANAÓAS - RS	PETROLINA - PE (PETROLINA)	3,70559	3,69263	3.705,59	1023,94	4.729,53	3391			884,86			884,86	194,23	1227,94	2307,03	1207,2	86,91	2.393,94	4.729,53	7.123,47
9		Unidade de Industrialização do Xisto (SIX)	Rodovia do Xisto, BR 476, km 153 São Mateus do Sul - PR CEP:83900-000	Paraná	SÃO MATEUS DO SUL - PR	PETROLINA - PE (PETROLINA)	3,68280	3,69263	3.682,80	1017,65	4.700,45	2801			735,59			735,59	161,47	1020,80	1917,86	818,00	58,89	1.976,75	4.700,45	6.677,20
10		Refinaria Gabriel Passos (Regap)	Av. Refinaria Gabriel Passos, 690 Distrito Industrial Paulo Camilo Sul Betim - MG CEP:32669-205	Minas Gerais	BETIM - MG	PETROLINA - PE (PETROLINA)	3,61200	3,59641	3.612,00	998,08	4.610,08	1682			452,49			452,49	99,32	627,93	1179,74	471,00	33,91	1.213,65	4.610,08	5.823,73
11		Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar)	Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 Araucária - PR CEP:83707-440	Paraná	ARAUCÁRIA - PR	PETROLINA - PE (PETROLINA)	3,68280	3,69263	3.682,80	1017,65	4.700,45	2695			708,77			708,77	155,58	983,58	1847,93	894,00	64,41	1.912,34	4.700,45	6.612,79
12		Refinaria Presidente Bernardes (RPNB)	Av. 9 de abril, 777 - Jardim das Indústrias Cubatão - SP CEP:11505-000	São Paulo	CUBATÃO - SP	PETROLINA - PE (PETROLINA)	3,56901	3,59641	3.569,01	986,20	4.555,21	2695			708,77			708,77	155,58	983,58	1847,93	894,00	64,41	1.912,34	4.555,21	6.467,54
13		Refinaria de Paulínia (Replan)	Rodovia SP 332 - Km. 130 Borlino - Paulínia - SP CEP:13140-000	São Paulo	PAULÍNIA - SP	PETROLINA - PE (PETROLINA)	3,56901	3,59641	3.569,01	986,20	4.555,21	2272			601,76			601,76	132,09	835,08	1568,93	741,00	53,35	1.622,28	4.555,21	6.177,48
14		GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	Avenida Parque Norte-2, Bairro Distrito Industrial I - CEP: 61939180	Ceará	MARACANAÚ	PETROLINA - PE (PETROLINA)	4,01512	4,03047	4.015,12	1109,47	5.124,59	831			237,18			237,18	52,06	329,14	618,38	0,00	0,00	618,38	5.124,59	5.742,97
15		CBAA - ASFALTOS LTDA	AVENIDA BANCO DO NORDESTE - Bairro: CIS - CEP: 44063640	Bahia	FEIRA DE SANTANA	PETROLINA - PE (PETROLINA)	4,04800	4,03047	4.048,00	1118,56	5.166,56	396			127,13			127,13	27,90	176,41	331,44	0,00	0,00	331,44	5.166,56	5.498,00
16		BRASIL ASFALTOS LTDA.	RODOVIA BA 522 - Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 43813000	Bahia	CANDEIAS	PETROLINA - PE (PETROLINA)	4,04800	4,03047	4.048,00	1118,56	5.166,56	466			144,84			144,84	31,79	200,99	377,62	21,00	1,51	379,13	5.166,56	5.545,70
17		STRATURA ASFALTOS LTDA	RUA OESTE UM - Bairro: Luzardo Viana - CEP: 61910000	Ceará	MARACANAÚ	PETROLINA - PE (PETROLINA)	4,01512	4,03047	4.015,12	1109,47	5.124,59	831			237,18			237,18	52,06	329,14	618,38	0,00	0,00	618,38	5.124,59	5.742,97
18		BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	VIA PRINCIPAL - Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL III - CEP: 61931050	Ceará	MARACANAÚ	PETROLINA - PE (PETROLINA)	4,01512	4,03047	4.015,12	1109,47	5.124,59	831			237,18			237,18	52,06	329,14	618,38	0,00	0,00	618,38	5.124,59	5.742,97
19		BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE - Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 3840170	Minas Gerais	UBERLANDIA	PETROLINA - PE (PETROLINA)	3,61200	3,59641	3.612,00	998,08	4.610,08	1897			506,88			506,88	111,26	703,41	1321,55	342,60	24,66	1.346,21	4.610,08	5.956,30
20		STRATURA ASFALTOS LTDA	Rodovia BR-381 Fim do Dia - Bairro: Chacara - CEP: 32670368	Minas Gerais	BETIM	PETROLINA - PE (PETROLINA)	3,61200	3,59641	3.612,00	998,08	4.610,08	1682			452,49			452,49	99,32	627,93	1179,74	471,00	33,91	1.213,65	4.610,08	5.823,73
21		EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA.	RODOVIA CE 060, KM 11,5 - Bairro - CEP: 61800000	Ceará	PACATUBA	PETROLINA - PE (PETROLINA)	4,01512	4,03047	4.015,12	1109,47	5.124,59	815			233,13			233,13	51,17	323,51	607,81	0,00	0,00	607,81	5.124,59	5.732,40
22		Refinaria Henrique Lage (Revag)	Rodovia Presidente Dutra, KM 143, S/N Bairro Jardim Diamante - São José dos Campos - SP CEP:12223-900	São Paulo	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP	PETROLINA - PE (PETROLINA)	3,56901	3,59641	3.569,01	986,20	4.555,21	2150			570,89			570,89	125,31	792,24	1488,44	943	67,89	1.556,33	4.555,21	6.111,54

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do

EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF 3ª SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MICRORREGIÃO DE PETROLINA			
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)			
VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	Total	36,80	36,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01	-
B2	Feriados	4,32	-
B3	Auxílio-enfermidade	0,85	0,64
B4	13º salário	11,03	8,33
B5	Licença-paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de chuva	1,98	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	10,90	8,24
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
B	Total	48,03	17,92
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,80	3,63
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	2,91	2,20
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,83	2,14
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
C	Total	11,05	8,37
GRUPO D			
D1	Reincidência de A sobre B	17,68	6,59
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,32
D	Total	18,10	6,91
TOTAL (%)		113,98	70,00



MEMÓRIA DE CÁLCULO																																				
REALISTE			TIPOLOGIA DO MATERIAL					EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C			IMPOSTOS										LEGENDA															
			ÍNDICE DE PAVIMENTAÇÃO DMT	44/14	ÍNDICE INICIAL	270,237	44/24	ÍNDICE FINAL	44/24	577,753	COPINS	0,65%	0,65%	PIS	3,00%	3,00%	ICMS	38%	38%	0,82	0,82	0,18														
Data ANP																																				
DATA-BASE	PRODUTOS		LOCALIDADES					CUSTO ANP (R\$/kg)		CUSTO ANP	IMPOSTOS DO PRODUTO		CUSTO DO PRODUTO COM IMPOSTOS		DMT's		CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIA PAVIMENTADA		CUSTO DO TRANSPORTE E FLUVIAL	CUSTO DO TRANSPORTE TOTAL		ICMS	ATUALIZAÇÃO DO CUSTO DE TRANSPORTE		CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIA PAVIMENTADA COM IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		PEDAGIO		TOTAL TRANSPORTE		AQUISIÇÃO DO PRODUTO		TOTAL GERAL ( TRANSP + AQUISIÇÃO)			
			REFINARIAS	ENDEREÇO	ESTADO	CIDADE	DESTINO	ESTADO	REGIÃO	RS/t	RS/t	RS/t	km	km	RS/t	RS/t	RS/t	RS/t	RS/t	RS/t	RS/t	RS/t	RS/t	RS/t	RS/t	RS/t	RS/t	RS/t	RS/t	RS/t	RS/t	RS/t	RS/t	RS/t		
sef24																																				
1		CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA.	SETOR DE INFLAMÁVEIS, SIN TRECHO 02 - LOTE 1.100 - GUARÁ - CEP:71225-000	Distrito Federal	BRASÍLIA - DF	PETROLINA - PE (PETROLINA)	-	3.345,48	3.345,48	924,44	4.269,92	1570					424,15				424,15	93,10	588,60	1105,85	0,00	0,00	1.105,85	4.269,92	5.375,77							
2		GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	Avenida Parque Norte-2 - Bairro: Distrito Industrial I - CEP: 61939180	Ceará	MARACANAÚ	PETROLINA - PE (PETROLINA)	2.875,96	3.065,66	2.875,96	794,70	3.670,66	831					237,18				237,18	52,06	329,14	618,38	0,00	0,00	618,38	3.670,66	4.289,04							
		CBAA - ASFALTOS LTDA	AVENIDA BANCO DO NORDESTE - Bairro: CIS - CEP: 44063840	Bahia	FEIRA DE SANTANA	PETROLINA - PE (PETROLINA)	-	3.065,66	3.065,66	847,12	3.912,78	396					127,13				127,13	27,90	176,41	331,44	0,00	0,00	331,44	3.912,78	4.244,22							
		BRASIL ASFALTOS LTDA.	RODOVIA BA 522 - Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 43813300	Bahia	CANDEIAS	PETROLINA - PE (PETROLINA)	-	3.065,66	3.065,66	847,12	3.912,78	466					144,84				144,84	31,79	200,99	377,62	21,00	1,50	379,12	3.912,78	4.291,90							
		STRATURA ASFALTOS LTDA.	RUA OESTE UM - Bairro: Luzardo Viana - CEP: 61910000	Ceará	MARACANAÚ	PETROLINA - PE (PETROLINA)	2.875,96	3.065,66	2.875,96	794,70	3.670,66	831					237,18				237,18	52,06	329,14	618,38	0,00	0,00	618,38	3.670,66	4.289,04							
		BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	VIA PRINCIPAL - Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL III - CEP: 61931050	Ceará	MARACANAÚ	PETROLINA - PE (PETROLINA)	2.875,96	3.065,66	2.875,96	794,70	3.670,66	831					237,18				237,18	52,06	329,14	618,38	0,00	0,00	618,38	3.670,66	4.289,04							
		STRATURA ASFALTOS LTDA	Rodovia BR-381 Forno Das - Bairro: Chácara - CEP: 32670368	Minas Gerais	BETIM	PETROLINA - PE (PETROLINA)	2.668,22	2.715,85	2.668,22	737,29	3.405,51	1082					452,49				452,49	99,32	627,93	1179,74	471,00	33,64	1.213,38	3.405,51	4.618,90							
		EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA.	RODOVIA CE 060, KM 11,5 - Bairro: - CEP: 61800000	Ceará	PACATUBA	PETROLINA - PE (PETROLINA)	2.875,96	3.065,66	2.875,96	794,70	3.670,66	815					233,13				233,13	51,17	323,51	607,81	0,00	0,00	607,81	3.670,66	4.278,47							
3		STRATURA ASFALTOS S/A	AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08 - JUNDIAÍ - CEP:75115-100	Goiás	ANÁPOLIS - GO	PETROLINA - PE (PETROLINA)	2.981,94	3.345,48	2.981,94	823,98	3.805,92	1720					462,10				462,10	101,43	641,26	1204,79	44,40	3,17	1.207,96	3.805,92	5.013,88							
4		DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO SA - DISBRAL	VIA PRIMARIA 8, SIN QD-18, MODS. 24/47 - DAIAG - CEP:74980-970	Goiás	APARECIDA DE GOIANIA - GO	PETROLINA - PE (PETROLINA)	2.981,94	3.345,48	2.981,94	823,98	3.805,92	1788					479,30				479,30	105,21	665,14	1249,65	76,80	5,49	1.255,14	3.805,92	5.061,05							
5	EMULSÕES ASFÁLTICAS S RR-1C	INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS LTDA.	VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, SINº LOTES 01 A 10 - DISTRITO AGRONINDUSTRIAL - CEP:75370-000	Goiás	GOIANIA - GO	PETROLINA - PE (PETROLINA)	2.981,94	3.345,48	2.981,94	823,98	3.805,92	1791					480,06				480,06	105,37	666,18	1251,61	44,40	3,17	1.254,78	3.805,92	5.060,70							
6		STRATURA ASFALTOS S/A	RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, 333 - DISTRITO IND. DE UBERLÂNDIA - CEP:38405-440	Minas Gerais	UBERLÂNDIA - MG	PETROLINA - PE (PETROLINA)	2.668,22	2.715,85	2.668,22	737,29	3.405,51	1897					506,88				506,88	111,26	703,41	1321,55	342,60	24,47	1.346,02	3.405,51	4.751,53							
7		BETUNEL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	RUA VICTOR RODRIGUES DE REZENDE, 185 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:38402-334	Minas Gerais	UBERLÂNDIA - MG	PETROLINA - PE (PETROLINA)	2.668,22	2.715,85	2.668,22	737,29	3.405,51	1897					506,88				506,88	111,26	703,41	1321,55	342,60	24,47	1.346,02	3.405,51	4.751,53							
8		ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.	RUA 04, SINº LOTES 17 A 20 - DISTRITO INDUSTRIAL 18 - CEP:78600-000	Mato grosso	BARRA DO GARCAS - MT	PETROLINA - PE (PETROLINA)	4.024,29	3.345,48	4.024,29	1112,01	5.136,30	2120					563,30				563,30	123,65	781,71	1468,66	44,40	3,17	1.471,83	5.136,30	6.608,13							
9		DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO SA - DISBRAL	SÃO JUDAS TADEU, 288 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:32450-000	Minas Gerais	SARZEDO - MG	PETROLINA - PE (PETROLINA)	2.668,22	2.715,85	2.668,22	737,29	3.405,51	1701					457,29				457,29	100,38	634,60	1192,27	471,00	33,64	1.225,91	3.405,51	4.631,43							
11		NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS S/A	RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A -B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140-000	São Paulo	PAULÍNIA - SP	PETROLINA - PE (PETROLINA)	2.847,64	2.715,85	2.847,64	786,87	3.634,51	2272					601,76				601,76	132,09	835,08	1568,93	741,00	52,93	1.621,86	3.634,51	5.256,37							
12		COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTOS DA AMAZÔNIA - IMPORTAÇÃO E	Avenida Doutor Clindo Daltroza 2451, Galpão 02, Morro Grande - CEP:07726-555	São Paulo	CAIEIRAS - SP	PETROLINA - PE (PETROLINA)	2.847,64	2.715,85	2.847,64	786,87	3.634,51	2244					594,67				594,67	130,53	825,24	1550,44	592,80	42,34	1.592,78	3.634,51	5.227,29							
13		BETUNEL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	R 16, 82, Vila Nova Campo Grande - CEP:79.103-834	Mato Grosso do Sul	CAMPO GRANDE - MS	PETROLINA - PE (PETROLINA)	2.850,49	3.345,48	2.850,49	787,66	3.638,15	2066					701,44				701,44	153,97	973,41	1828,82	342,60	24,47	1.853,29	3.638,15	5.491,44							
14		CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA.	RUA N, SINº LOTES 39/43 E LOTES 129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:78088-400	Mato Grosso	CUIABÁ - MT	PETROLINA - PE (PETROLINA)	4.024,29	3.345,48	4.024,29	1112,01	5.136,30	2637					694,10				694,10	152,36	963,22	1809,68	77,40	5,53	1.815,21	5.136,30	6.951,50							
15		BETUNEL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	RUA N ESQUINA COM RUA X, SIN QD, IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015-285	Mato Grosso	CUIABÁ - MT	PETROLINA - PE (PETROLINA)	4.024,29	3.345,48	4.024,29	1112,01	5.136,30	2637					694,10				694,10	152,36	963,22	1809,68	77,40	5,53	1.815,21	5.136,30	6.951,50							
20		CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA.	BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, SIN LOTE 6/77-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA - CEP:86990-000	Paraná	MARIALVA - PR	PETROLINA - PE (PETROLINA)	2.651,44	2.654,06	2.651,44	732,66	3.384,10	2625					691,06				691,06	151,69	959,00	1801,75	763,90	54,54	1.856,29	3.384,10	5.240,39							
21		PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	RUA MAQUINISTA ELEDODORO JACINTO, 100 - OFICINAS - CEP:84045-170	Paraná	PONTA GROSSA - PR	PETROLINA - PE (PETROLINA)	2.651,44	2.654,06	2.651,44	732,66	3.384,10	2678					704,47				704,47	154,63	977,61	1836,71	818,90	58,49	1.895,20	3.384,10	5.279,31							



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

REAJUSTE	TIPOLOGIA DO MATERIAL		LIGANTE BETUMINOSO	
	DATA INICIAL	jul/14	ÍNDICE INICIAL	270,237
	DATA FINAL	set/24	ÍNDICE FINAL	577,753

IMPOSTOS	COFINS	0,65%
	PIS	3,00%
	ICMS	18%

LEGENDA
ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE	PRODUTOS	LOCALIDADES		CUSTO ANP (R\$/Kg)		CUSTO ANP	IMPOSTOS DO PRODUTO	CUSTO DO PRODUTO COM IMPOSTOS	DMT's	DMT's FLUVIAL	CUSTO DO TRANSPORTE TOTAL	ICMS	ATUALIZAÇÃO DO CUSTO DE TRANSPORTE	CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIA PAVIMENTADA COM IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	PEDÁGIO		TOTAL TRANSPORTE	TOTAL PRODUTO	TOTAL GERAL
set/24		ORIGEM REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS	DESTINO	ESTADO	REGIÃO	R\$/t	R\$/t	R\$/t	KM	KM	R\$/t	R\$/t	R\$/t	R\$/t	CUSTO POR EIXO	R\$/t	R\$/t	R\$/t	R\$/t
1	CAP 50/70	FEIRA DE SANTANA	PETROLINA - PE (PETROLINA)	4,04800	4,03047	4,048,00	1,118,56	5,166,56	396	0	127,13	27,90	176,41	331,44	0,00	0,00	331,44	5,166,56	5,498,00
2		SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA	PETROLINA - PE (PETROLINA)	4,04800	4,03047	4,048,00	1,118,56	5,166,56	464	0	144,33	31,68	200,29	376,30	21,00	1,51	377,81	5,166,56	5,544,38
3		CANDEIAS	PETROLINA - PE (PETROLINA)	4,04800	4,03047	4,048,00	1,118,56	5,166,56	466	0	144,84	31,79	200,99	377,62	21,00	1,51	379,13	5,166,56	5,545,70
4		IPOJUCA - PE	PETROLINA - PE (PETROLINA)	-	4,03047	4,030,47	1,113,72	5,144,19	735	0	212,89	46,73	295,43	555,05	0,00	0,00	555,05	5,144,19	5,699,24
5		PACATUBA	PETROLINA - PE (PETROLINA)	4,01512	4,03047	4,015,12	1,109,47	5,124,59	815	0	233,13	51,17	323,51	607,81	0,00	0,00	607,81	5,124,59	5,732,40
6		MARACANAU	PETROLINA - PE (PETROLINA)	4,01512	4,03047	4,015,12	1,109,47	5,124,59	831	0	237,18	52,06	329,14	618,38	0,00	0,00	618,38	5,124,59	5,742,97
1	RR1-C	FEIRA DE SANTANA	PETROLINA - PE (PETROLINA)	-	3,06566	3,065,66	847,12	3,912,78	396	0	127,13	27,90	176,41	331,44	0,00	0,00	331,44	3,912,78	4,244,22
2		PACATUBA	PETROLINA - PE (PETROLINA)	2,87596	3,06566	2,875,96	794,70	3,670,66	815	0	233,13	51,17	323,51	607,81	0,00	0,00	331,44	3,670,66	4,278,47
3		MARACANAU	PETROLINA - PE (PETROLINA)	2,87596	3,06566	2,875,96	794,70	3,670,66	831	0	237,18	52,06	329,14	618,38	0,00	0,00	331,44	3,670,66	4,289,04
4		MARACANAU	PETROLINA - PE (PETROLINA)	2,87596	3,06566	2,875,96	794,70	3,670,66	831	0	237,18	52,06	329,14	618,38	0,00	0,00	331,44	3,670,66	4,289,04
5		MARACANAU	PETROLINA - PE (PETROLINA)	2,87596	3,06566	2,875,96	794,70	3,670,66	831	0	237,18	52,06	329,14	618,38	0,00	0,00	331,44	3,670,66	4,289,04
6		CANDEIAS	PETROLINA - PE (PETROLINA)	-	3,06566	3,065,66	847,12	3,912,78	466	0	144,84	31,79	200,99	377,62	21,00	1,50	331,44	3,912,78	4,291,90

CODEVASF

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF 3º SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MICRORREGIÃO DE PETROLINA

ESTADO:PERNAMBUCO

DATA BASE:Pernambuco - Julho/2024

RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL		
CODIGO	DESCRIÇÃO	TKM
5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00
5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00
5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	1.640.755,20
5914314	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	0,00
5914329	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00
5914344	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	503.689,87

TIPO (P, RP ou LN)	DMT ESTIMADA
P	109

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência

Pernambuco - Julho/2024

Quantitativo

t

4011463

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

13440,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Quantidade

Unidade

6416078

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

1,02000

t

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Quantidade

Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE

LN

RP

P

TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO TOTAL DE TRANSPORTE (tkm)

6416078

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

1,02000

tkm

5914359

5914374

5914389

P

109

1494259,2000

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência

Pernambuco - Julho/2024

Quantitativo

m³

4915663

Fresagem descontinua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm

560,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Quantidade

Unidade

4016096

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³

0,22005

t

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Quantidade

Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE

LN

RP

P

TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO TOTAL DE TRANSPORTE (tkm)

M3507

Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 10 m³

2,40000

tkm

5914359

5914374

5914389

P

109

146496,0000

Obs.

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência

Pernambuco - Julho/2024

Quantitativo

m²

4915618

Recomposição de camada granular do pavimento com material de jazida

11200,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Quantidade

Unidade

4016096

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³

0,22005

t

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Quantidade

Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE

LN

RP

P

TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO TOTAL DE TRANSPORTE (tkm)

4016096

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³

0,41259

tkm

5914314

5914329

5914344

P

109

503689,8720

Obs.

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade> e informe o e-DOC 577DB797

CODEVASF

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

TIPO (P, RP ou LN)	DMT ESTIMADA						
LN	0						

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência

Pernambuco - Julho/2024

Quantitativo

t

4011463

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

1680,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Quantidade	Unidade
6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais
1,02000	t

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Quantidade	Unidade	CÓDIGO TRANSPORTE			TIPO (P, RP ou LN)	DMT ESTIMADA (km)	QUANTITATIVO TOTAL DE TRANSPORTE (tkm)		
		LN	RP	P					
6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	1,02000	tkm	5914359	5914374	5914389	LN	0	0,0000

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência

Pernambuco - Julho/2024

Quantitativo

m³

4915663

Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm

70,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Quantidade	Unidade
6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais
1,02000	t

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Quantidade	Unidade	CÓDIGO TRANSPORTE			TIPO (P, RP ou LN)	DMT ESTIMADA (km)	QUANTITATIVO TOTAL DE TRANSPORTE (tkm)		
		LN	RP	P					
M3507	Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 10 m³	2,40000	tkm	5914359	5914374	5914389	LN	0	0,0000

Obs.

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência

Pernambuco - Julho/2024

Quantitativo

m²

4915618

Recomposição de camada granular do pavimento com material de jazida

1400,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Quantidade	Unidade
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³
0,22005	t

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Quantidade	Unidade	CÓDIGO TRANSPORTE			TIPO (P, RP ou LN)	DMT ESTIMADA (km)	QUANTITATIVO TOTAL DE TRANSPORTE (tkm)		
		LN	RP	P					
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	0,41259	tkm	5914314	5914329	5914344	LN	0	0,0000

Obs.

TIPO (P, RP ou LN)	DMT ESTIMADA						
RP	0						

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência

Pernambuco - Julho/2024

Quantitativo

t

4011463

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

1680,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Quantidade	Unidade
6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais
1,02000	t

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Quantidade	Unidade	CÓDIGO TRANSPORTE			TIPO (P, RP ou LN)	DMT ESTIMADA (km)	QUANTITATIVO TOTAL DE TRANSPORTE (tkm)		
		LN	RP	P					
6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	1,02000	tkm	5914359	5914374	5914389	RP	0	0,0000

Obs.

<div><div>CODEVASF</div><div><div><div></div></div><div>Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR</div><div>Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba</div></div></div>									
<div><div>SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO</div><div><div>Custo Unitário de Referência</div><div>Pernambuco - Julho/2024</div><div>Quantitativo</div><div>m³</div></div></div>									
<div><div>4915663</div><div>Fresagem descontinua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm</div><div>70,0000</div></div>									
<div>D - ATIVIDADES AUXILIARES</div> <div>Quantidade</div> <div>Unidade</div>									
<div><div>F - MOMENTO DE TRANSPORTE</div><div>Quantidade</div><div>Unidade</div><div>CÓDIGO TRANSPORTE</div><div>LN</div><div>RP</div><div>P</div><div>TIPO (P, RP ou LN)</div><div>DMT ESTIMADA (km)</div><div>QUANTITATIVO TOTAL DE TRANSPORTE (tkm)</div></div>									
<div><div>M3507</div><div>Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 10 m³</div><div>2,40000</div><div>tkm</div><div>5914359</div><div>5914374</div><div>5914389</div><div>RP</div><div>0</div><div>0,0000</div></div>									
<div>Obs.</div>									
<div>COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS</div>									
<div><div>SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO</div><div><div>Custo Unitário de Referência</div><div>Pernambuco - Julho/2024</div><div>Quantitativo</div><div>m²</div></div></div>									
<div><div>4915618</div><div>Recomposição de camada granular do pavimento com material de jazida</div><div>1400,0000</div></div>									
<div>D - ATIVIDADES AUXILIARES</div> <div>Quantidade</div> <div>Unidade</div>									
<div><div>4016096</div><div>Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³</div><div>0,22005</div><div>t</div></div>									
<div><div>F - MOMENTO DE TRANSPORTE</div><div>Quantidade</div><div>Unidade</div><div>CÓDIGO TRANSPORTE</div><div>LN</div><div>RP</div><div>P</div><div>TIPO (P, RP ou LN)</div><div>DMT ESTIMADA (km)</div><div>QUANTITATIVO TOTAL DE TRANSPORTE (tkm)</div></div>									
<div><div>4016096</div><div>Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³</div><div>0,41259</div><div>tkm</div><div>5914314</div><div>5914329</div><div>5914344</div><div>RP</div><div>0</div><div>0,0000</div></div>									
<div>Obs.</div>									

CODEVASF

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF 3ª SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MICRORREGIÃO DE PETROLINA

ESTADO:PERNAMBUCO

DATA BASE:Pernambuco - Julho/2024

RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR

CODIGO	DESCRIÇÃO	TKM
5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00
5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00
5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	0,00
5914364	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural	0,00
5914365	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00
5914366	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada	0,00

Exemplo: caso a DMT seja 60 km só adicionar 10 km

TIPO (P, RP ou LN)	DMT ATÉ 50 KM NÃO DEVE SER PAGA	SOMENTE DEVE SER ADICIONADO A DISTÂNCIA EXCEDENTE A 50 KM
P		0

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência

Pernambuco - Julho/2024

Quantitativo  
(Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no o t  
13708,8000

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			TIPO (P, RP ou LN)	DMT ESTIMADA (km)	QUANTITATIVO TOTAL DE TRANSPORTE DE MATERIAL (tkm)
				LN	RP	P			
M0028	Areia média - Caminhão basculante 10 m³	0,48713	tkm	5914359	5914374	5914389	P	0	0,0000
M0005	Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³	0,09368	tkm	5914359	5914374	5914389	P	0	0,0000
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	0,09368	tkm	5914359	5914374	5914389	P	0	0,0000
M0344	Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³	0,05620	tkm	5914364	5914365	5914366	P	0	0,0000
M1103	Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³	0,20609	tkm	5914359	5914374	5914389	P	0	0,0000

PRINCIPAL: 4011463

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência

Pernambuco - Julho/2024

Quantitativo  
(Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no o m³

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³

F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Unidade	DMT			TIPO (P, RP ou LN)	DMT ESTIMADA (km)	QUANTITATIVO TOTAL DE TRANSPORTE DE MATERIAL (tkm)
			LN	RP	P			

tkm

PRINCIPAL: 4915618

TIPO (P, RP ou LN)		DMT ATÉ 50 KM NÃO DEVE SER PAGA		DMT ACIMA DE 50 KM	
LN		0		0	

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO						Quantitvo			
Custo Unitário de Referência			Pernambuco - Julho/2024		(Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no o				t
6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais					1713,6000				
F - MOMENTO DE TRANSPORTE			Quantidade		Unidade		DMT		
							LN	RP	P
M0028	Areia média - Caminhão basculante 10 m³	0,48713	tkm	5914359	5914374	5914389	LN	0	0,0000
M0005	Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³	0,09368	tkm	5914359	5914374	5914389	LN	0	0,0000
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	0,09368	tkm	5914359	5914374	5914389	LN	0	0,0000
M0344	Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³	0,05620	tkm	5914364	5914365	5914366	LN	0	0,0000
M1103	Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³	0,20609	tkm	5914359	5914374	5914389	LN	0	0,0000

PRINCIPAL: 4011463

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO						Quantitvo			
Custo Unitário de Referência			Pernambuco - Julho/2024		(Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no o				m³
4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³									
F - MOMENTO DE TRANSPORTE			Unidade		DMT				
					LN	RP	P	TIPO (P, RP ou LN)	DMT ESTIMADA (km)

Extensão	=	2.000,00	m		QUANTIDADE DE	10
Largura	=	7,00	m			
Extensão	=	2	km			
MORFUIZAÇÃO						
1	Implantação da obra					
	Módulos(un)		Módulos(un)			
	10,00	=	10,00			
2	Administração da obra					
	Módulos(un)		Módulos(un)			
	10,00	=	10,00			
3	Canteiro de Obras e Almoarifado					
	Módulos(un)		Módulos(un)			
	10,00	=	10,00			
4	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado					
	Módulos(un)	Comprimento(m)	Largura (m)			Total de Área de placa (m²)
	10,00	2,00	4,00			160,00
	PAVIMENTAÇÃO					
5	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais					
	Extensão (m)	Largura (m)	Espessura (m)	Densidade (t/m³)	A	Volume (t)
	20.000,00	7,00	0,05	2,400	=	16.800,00
7	Pintura de ligação					
	Extensão (m)		Largura (m)			Área (m²)
	20.000,00	x	7,00		=	140.000,00
9	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm					
	Extensão (m)		Largura (m)	Espessura (m)		Volume (m³)
	20.000,00	x	7,00	0,05	10%	= 700,00
9	Recomposição de camada granular do pavimento com material de jazida					
	Extensão (m)		Largura (m)			Área (m²)
	20.000,00	x	7,00	10%	=	14.000,00
	SINALIZAÇÃO					
14	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película					
	Extensão (km)		Quant. (un)			Quant. (un)
	20,00	x	3,00		=	60,00
14	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI -					
	Extensão (km)		Quant. (un)			Quant. (un)
	20,00	x	3,00		=	60,00
15	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m					
	Extensão (km)		Quant. (un)			Quant. (un)
	20,00	x	0,50		=	120,00
16	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (bordos)					
	Extensão (m)		Espessura (m)			Quant. (m²)
	20.000,00	x	0,1000		=	4.000,00
16	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (faixa central)					
						Quant. (m²)
						800,00
	DRENAGEM					
17	Reasentamento manual de meio fio com material arrancado da pista					
	Extensão (m)		Quant. (un)		10%	Extensão(m)
	20.000,00	x	2,00		=	4.000,00
18	Limpeza de sarjeta e meio-fio					
	Extensão (m)		Quant. (un)			Extensão(m)
	20.000,00	x	2,00		=	40.000,00
19	Caiação mecanizada com fixador de cal					
	Extensão (m)		Perímetro (m)			Área (m²)
	20.000,00	x	0,24		=	4.800,00
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
20						
	Extensão (m)		Largura (m)		10%	Extensão (m)
	20.000,00	x	1,00	x	=	2.000,00
	PROJETO EXECUTIVO					
21	Projeto Executivo					
	Extensão (m)		Largura (m)		Quant. (un)	Área (m²)
	20.000,00	x	7,00	x	1,00	= 140.000,00
	CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA					
22	Projeto Executivo					
	Extensão (m)		Largura (m)		Quant. (un)	metros
					=	5,00

