

Minha Empresa
CNPJ:

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DA PRAÇA DE EVENTOS E PAVIMENTAÇÃO DE CANTEIRO LOCALIZADA EM LIMOEIRO DE ANADIA, NO ESTADO DE ALAGOAS.

Orçamento : Não Desonerado
Bases : SINAPI (08/2025) ORSE (08/2025) SBC (08/2025)

DATA-BASE
BDI DIFERENCIADO
BDI
ago/25
15,28 %
21,35 %

Item	Código	Fonte	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Cust. Unt. Sem BDI	Preço Unit com BDI	Custo Total Sem BDI	Preço Total com BDI	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			1			0,00	0,00	#DIV/0!
1.1	C-25-0038	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERV	UN	1		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2			SERVIÇOS PRELIMINARES			1			0,00	0,00	#DIV/0!
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SERV	m²	6,48		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.2	95644	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	SERV	UN	1		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.3	101510	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	SERV	UN	1		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.4	4175	ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	SERV	m²	9042		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.5	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (IMA)	SERV	m²	1,5		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.6	56	ORSE	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	SERV	un	1		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.7	C-25-0044	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS COMPLEMENTARES (EQUIPE COMPOSTA POR ARQUITETO, ENGENHEIRO E TÉCNICOS	SERV	H	150		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3			PAVIMENTAÇÃO - VIA PRINCIPAL			1			0,00	0,00	#DIV/0!
3.1			LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM			1			0,00	0,00	#DIV/0!
3.1.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	SERV	M	540		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.1.2	101126	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	SERV	m³	253,98		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.1.3	00006079	SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	FORN	M³	253,98		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.1.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SERV	M3XKM	6247,9		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.1.5	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SERV	m²	2640		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.2			PEDRA E MEIO FIO			1			0,00	0,00	#DIV/0!
3.2.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SERV	m²	2640		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.2.2	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SERV	M3XKM	11088		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.2.3	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SERV	M3XKM	5470,08		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

- - / AL
(82) 99622-7086 / joaomarcos47@gmail.com

Minha Empresa
CNPJ:

3.2.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SERV	M	1080		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.3			DRENAGEM PROFUNDA			1			0,00	0,00	#DIV/0!
3.3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SERV	m³	191,16		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.3.2	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	SERV	m³	66,16		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.3.3	92210	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	SERV	M	43		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.3.4	92214	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	SERV	M	24		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.3.5	92216	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	SERV	M	53		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.3.6	102737	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	SERV	UN	7		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.3.7	99286	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	SERV	UN	2		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.3.8	98114	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	SERV	UN	2		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.4			SERVIÇOS COMPLEMENTARES			1			0,00	0,00	#DIV/0!
3.4.1	10712	ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	SERV	m²	3,4		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.4.2	10808	ORSE	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	SERV	un	10		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.4.3	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SERV	m²	2640		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4			CANTEIRO CENTRAL			1			0,00	0,00	#DIV/0!
4.1			PISOS			1			0,00	0,00	#DIV/0!
4.1.1	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SERV	M	256		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4.1.2	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SERV	m³	3		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4.1.3	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SERV	m³	33		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4.1.4	93680	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SERV	m²	75		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4.1.5	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	SERV	m²	309		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4.1.6	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SERV	m²	340		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4.2			CARRAMANCHÕES DE MADEIRA E AÇO			1			0,00	0,00	#DIV/0!
4.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SERV	m³	1,52		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

- - / AL
(82) 99622-7086 / joaomarcos47@gmail.com

Minha Empresa
CNPJ:

4.2.2	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SERV	m³	1,52		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4.2.3	100766	SINAPI	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 PA	SERV	KG	1504,51		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4.2.4	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SERV	m²	69,76		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4.2.5	4709	ORSE	Execução de madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 4cm x 7cm e ripa 5cm x 1,5cm, sem fornecimento de materiais	SERV	m²	44		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4.2.6	102214	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SERV	m²	44		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4.3			MOBILIA			1			0,00	0,00	#DIV/0!
4.3.1	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	SERV	UN	4		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4.3.2	3742	ORSE	BANCO DE CONCRETO SEGUNDO PROJETO	SERV	un	8		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4.3.3	4420	ORSE	Banco de concreto em alvenaria de tijolos maciços, assento em concreto simples, sem encosto, revestido em todas as faces com cerâmica Elizabeth 20x20 cm ou similar	SERV	m	18		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4.3.4	8396	ORSE	Balizador em ferro fundido, tipo fradinho	SERV	un	12		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4.3.5	12111	ORSE	MESA DE APOIO EM CONCRETO - CONFORME PROJETO	SERV	Un	3		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4.4			ARBORIZAÇÃO			1			0,00	0,00	#DIV/0!
4.4.1	98505	SINAPI	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	SERV	m²	196,5		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4.4.2	7633	ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	SERV	un	95		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5			PALCO DE SHOWS			1			0,00	0,00	#REF!
5.1			INFRAESTRUTURA E ESTRUTURA			1			0,00	0,00	#DIV/0!
5.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SERV	m³	17,23		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.1.2	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	SERV	m²	38,76		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.1.3	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SERV	m³	9,41		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.1.4	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SERV	m³	5,25		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.1.5	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SERV	m²	149,1		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.1.6	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SERV	KG	304,56		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.1.7	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SERV	KG	175,83		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.1.8	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SERV	KG	257,79		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.1.9	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SERV	KG	405,89		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.1.10	101176	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	SERV	M	100		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

Minha Empresa
CNPJ:

5.1.11	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SERV	m²	108,6		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.1.12	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	SERV	m³	306,5		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.1.13	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	SERV	m²	173		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.1.14	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SERV	m³	19,36		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.1.15	105036	SINAPI	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	SERV	M	15		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.1.16	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	SERV	m³	4,76		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.1.17	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	SERV	m³	9,71		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.1.18	92479	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SERV	m²	112,1		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.1.19	92441	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SERV	m²	95		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.1.20	104110	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SERV	KG	27,08		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.1.21	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SERV	KG	142,97		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.1.22	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SERV	KG	250,23		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.1.23	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SERV	KG	394,8		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.1.24	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SERV	KG	224,55		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.2			ALVENARIA E FECHAMENTOS			1			0,00	0,00	#DIV/0!
5.2.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SERV	m²	357,5		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.2.2	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SERV	m²	26,95		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.3			REVESTIMENTOS E PINTURA			1			0,00	0,00	#DIV/0!
5.3.1	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SERV	m²	789,15		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.3.2	87546	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SERV	m²	789,15		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.3.3	11369	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	SERV	m²	105,61		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

- - / AL
(82) 99622-7086 / joaomarcos47@gmail.com

Minha Empresa
CNPJ:

5.3.4	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SERV	m²	683,54		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.3.5	96126	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	SERV	m²	683,54		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.3.6	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SERV	m²	683,54		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.4			COBERTA			1			0,00	0,00	#DIV/0!
5.4.1	100776	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	SERV	KG	6387,67		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.4.2	021225	SBC	CHUMBADOR AÇO 12,5mm(1/2")PERF.MECANICA/CALDA CIM.AREIA 1:1x3"	SERV	UN	120		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.4.3	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SERV	m²	918		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.4.4	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	SERV	m²	173		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.4.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SERV	m²	173		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.4.6	100753	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	SERV	m²	1009,2		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.4.7	104640	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SERV	m²	173		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.4.8	9054	ORSE	Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio ref. 84F, 45° L, da Fibrocell ou similar	SERV	m²	91,2		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.5			PISO			1			0,00	0,00	#DIV/0!
5.5.1	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	SERV	m²	294		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.5.2	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	SERV	m²	164		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.5.3	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SERV	m³	9,6		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.5.4	97093	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021	SERV	KG	9,6		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.5.5	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	SERV	m²	10		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.5.6	2187	ORSE	Polimento de piso de alta resistência (existente)	SERV	m²	181		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.6			ESQUADRIAS			1			0,00	0,00	#DIV/0!
5.6.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SERV	m²	8,4		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.6.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SERV	m²	5,8		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

Minha Empresa
CNPJ:

5.6.3	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	SERV	UN	5		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.7			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			1			0,00	0,00	#DIV/0!
5.7.1	104676	SINAPI	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_ 05/2023 PA	SERV	UN	3		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.7.2	104679	SINAPI	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_ 05/2023 PA	SERV	UN	3		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.7.3	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_ 12/2014	SERV	UN	6		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.7.4	102613	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2021	SERV	UN	2		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.7.5	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	SERV	UN	2		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.7.6	94649	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	SERV	M	10		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.7.7	99251	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_ 12/2020	SERV	UN	2		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.7.8	98083	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_ 12/2020	SERV	UN	1		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.7.9	98099	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_ 12/2020	SERV	UN	1		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.7.10	104680	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO), DN 100MM, POR AMBIENTE HIDRÁULICO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIO. AF_ 05/2023	SERV	UN	10		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.7.11	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SERV	UN	3		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.7.12	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SERV	UN	3		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.7.13	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SERV	UN	3		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.7.14	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SERV	UN	3		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.7.15	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SERV	UN	3		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.7.16	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SERV	UN	6		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.7.17	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 01/2020	SERV	UN	3		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.7.18	100864	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 01/2020	SERV	UN	6		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

Minha Empresa
CNPJ:

5.7.19	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SERV	UN	3		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.7.20	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SERV	UN	3		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.7.21	10203	ORSE	Reservatório elevado c/ caixa d'água em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilíndrico c/altura útil = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica	SERV	un	1		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			1			0,00	0,00	#DIV/0!
5.8.1	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SERV	UN	1		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.8.2	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SERV	UN	1		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.8.3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SERV	UN	7		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.8.4	104477	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	SERV	UN	32		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.8.5	104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	SERV	UN	20		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.8.6	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SERV	UN	20		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.8.7	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SERV	M	216		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.8.8	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SERV	M	136		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.8.9	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SERV	M	462		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.8.10	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SERV	M	65,45		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.8.11	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SERV	M	166		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.8.12	97600	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SERV	UN	12		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.8.13	95777	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SERV	UN	12		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.8.14	13378	ORSE	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação	SERV	un	36,1		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.9			OUTROS SERVIÇOS			1			0,00	0,00	#DIV/0!
5.9.1	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	SERV	m²	293		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

- - / AL
(82) 99622-7086 / joaomarcos47@gmail.com

Minha Empresa
CNPJ:

5.9.2	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	SERV	M	23,4	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.9.3	12058	ORSE	Letra em alumínio 50 x 50cm - instalado	SERV	un	30	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.9.4	12816	ORSE	Placa cimentícia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metálica, exclusive esta (fornecimento e assentamento)	SERV	m²	50	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6			QUIOSQUES			1		0,00	0,00	#DIV/0!
6.1			INFRAESTRUTURA E ESTRUTURA			1		0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SERV	m³	4,81	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.2	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SERV	m³	4,81	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.3	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SERV	m²	28,8	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SERV	KG	111,07	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.5	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SERV	KG	28,35	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.6	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SERV	m²	28,8	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.7	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_08/2023	SERV	m³	8,1	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.8	104488	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	SERV	m³	4,7	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.9	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SERV	m³	2,16	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.10	105036	SINAPI	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	SERV	M	18	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.2			ALVENARIA E FECHAMENTOS			1		0,00	0,00	#DIV/0!
6.2.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SERV	m²	154,8	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.3			REVESTIMENTOS E PINTURA			1		0,00	0,00	#DIV/0!
6.3.1	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SERV	m²	309,6	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.3.2	87546	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SERV	m²	309,6	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.3.3	11369	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	SERV	m²	114,3	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.3.4	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	SERV	m²	60,48	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.3.5	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	SERV	m²	26,96	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.3.6	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SERV	m²	97,86	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

- - / AL
(82) 99622-7086 / joaomarcos47@gmail.com

Minha Empresa
CNPJ:

6.3.7	96126	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	SERV	m²	57,86		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.3.8	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SERV	m²	57,86		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.4			COBERTA EXTERNA			1			0,00	0,00	#DIV/0!
6.4.1	100766	SINAPI	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	SERV	KG	1235,4		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.4.2	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SERV	UN	6		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.4.3	3923	ORSE	Cabo de aço galvanizado 10mm (tensor)	SERV	m	30		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.4.4	9642	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 3 x 5 cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais	SERV	m²	60		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.4.5	100753	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	SERV	m²	72,24		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.4.6	102215	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SERV	m²	60		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.4.7	221071	Próprio	VELAS ONDULADAS SOMBRITE - RETRÁTIL COM MOVIMENTAÇÃO MANUAL.	SERV	M²	36		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.5			COBERTA INTERNA			1			0,00	0,00	#DIV/0!
6.5.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SERV	m²	27		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.5.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SERV	m²	27		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.5.3	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	SERV	m²	27		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.5.4	104640	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SERV	m²	27		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.5.5	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SERV	M	9		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.5.6	100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SERV	M	36		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.6			PISO			1			0,00	0,00	#DIV/0!
6.6.1	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	SERV	m²	27		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.6.2	87767	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	SERV	m²	27		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.6.3	87260	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	SERV	m²	27		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.7			ESQUADRIAS			1			0,00	0,00	#DIV/0!

Minha Empresa
CNPJ:

6.7.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SERV	m²	5,04		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.7.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SERV	m²	3,75		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.7.3	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SERV	UN	3		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.7.4	1857	ORSE	Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar	SERV	m²	13,77		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.8			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			1		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.8.1	104679	SINAPI	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023 PA	SERV	UN	3		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.8.2	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SERV	UN	3		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.8.3	94649	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SERV	M	9		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.8.4	99251	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SERV	UN	3		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.8.5	104680	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO), DN 100MM, POR AMBIENTE HIDRÁULICO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIO. AF_05/2023	SERV	UN	10		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.8.6	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SERV	UN	6		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.8.7	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	SERV	m²	13,5		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.8.8	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SERV	UN	6		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			1		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.9.1	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SERV	UN	1		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.9.2	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SERV	UN	1		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.9.3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SERV	UN	6		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.9.4	104477	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	SERV	UN	3		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.9.5	104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	SERV	UN	12		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

- - / AL
(82) 99622-7086 / joaomarcos47@gmail.com

Minha Empresa
CNPJ:

6.9.6	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SERV	UN	3		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.9.7	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SERV	M	54		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.9.8	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SERV	M	190,5		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.9.9	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SERV	M	25		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.9.10	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SERV	M	20		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.9.11	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SERV	UN	3		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.10			OUTROS SERVIÇOS			1			0,00	0,00	#DIV/0!
6.10.1	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	SERV	m²	27		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7			BANHEIROS			1			0,00	0,00	#DIV/0!
7.1			INFRAESTRUTURA E ESTRUTURA			1			0,00	0,00	#DIV/0!
7.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SERV	m³	3,52		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.1.2	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SERV	m³	3,52		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.1.3	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	SERV	m²	25		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.1.4	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SERV	m²	28,8		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.1.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SERV	KG	81,12		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.1.6	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SERV	KG	28,35		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.1.7	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SERV	m²	28,8		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.1.8	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_08/2023	SERV	m³	12,3		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.1.9	104488	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	SERV	m³	3,2		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.1.10	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SERV	m³	1,2		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.1.11	105036	SINAPI	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	SERV	M	14		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.1.12	92526	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SERV	m²	15,2		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.1.13	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SERV	m³	1,52		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.1.14	100064	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-159. AF_12/2024	SERV	KG	100		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

Minha Empresa
CNPJ:

7.1.15	100766	SINAPI	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	SERV	KG	298,48		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.1.16	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SERV	m²	17,04		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.2			ALVENARIA E FECHAMENTOS			1		0,00	0,00	#DIV/0!	
7.2.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SERV	m²	114		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.2.2	9642	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 3 x 5 cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais	SERV	m²	20,8		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.3			REVESTIMENTOS E PINTURA			1		0,00	0,00	#DIV/0!	
7.3.1	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SERV	m²	228		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.3.2	87546	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SERV	m²	228		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.3.3	11369	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	SERV	m²	74		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.3.4	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SERV	m²	93,6		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.3.5	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SERV	m²	60,4		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.3.6	96126	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	SERV	m²	60,4		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.3.7	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SERV	m²	60,4		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.3.8	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SERV	m²	20,8		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.4.1			COBERTA INTERNA			1		0,00	0,00	#DIV/0!	
7.4.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SERV	m²	15,2		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.4.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SERV	m²	15,2		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.4.3	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	SERV	m²	15,2		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.4.4	104640	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SERV	m²	15,2		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.4.5	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SERV	M	7,6		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.4.6	100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SERV	M	11,6		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

Minha Empresa
CNPJ:

7.4.7	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SERV	m²	15,2		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.5			PISO			1			0,00	0,00	#DIV/0!
7.5.1	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	SERV	m²	49,2		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.5.2	87767	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	SERV	m²	49,2		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.5.3	87260	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 - PE	SERV	m²	49,2		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.6			ESQUADRIAS			1			0,00	0,00	#DIV/0!
7.6.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SERV	m²	10,08		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.6.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SERV	m²	2,4		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.6.3	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SERV	UN	6		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.7			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			1			0,00	0,00	#DIV/0!
7.7.1	104676	SINAPI	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023 - PA	SERV	UN	6		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.7.2	104679	SINAPI	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023 - PA	SERV	UN	2		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.7.3	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SERV	UN	8		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.7.4	94649	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SERV	M	30		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.7.5	99251	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SERV	UN	2		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.7.6	104680	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO), DN 100MM, POR AMBIENTE HIDRÁULICO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIO. AF_05/2023	SERV	UN	30		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.7.7	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SERV	UN	6		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.7.8	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	SERV	m²	3,78		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.7.9	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SERV	UN	6		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

- - / AL
(82) 99622-7086 / joaomarcos47@gmail.com

Minha Empresa
CNPJ:

7.7.10	98084	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUÍNTES). AF_ 12/2020	SERV	UN	1		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.7.11	98094	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_ 12/2020	SERV	UN	1		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.7.12	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SERV	UN	5		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.7.13	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SERV	UN	1		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.7.14	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 01/2020	SERV	UN	5		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.7.15	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SERV	UN	8		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.7.16	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_ 01/2020	SERV	UN	8		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.7.17	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_ 01/2020	SERV	UN	2		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.7.18	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SERV	UN	4		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.7.19	102619	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2021	SERV	UN	1		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.7.20	10203	ORSE	Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica	SERV	un	1		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			1			0,00	0,00	#DIV/0!
7.8.1	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	SERV	UN	1		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.8.2	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	SERV	UN	4		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.8.3	104477	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_ 11/2022	SERV	UN	10		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.8.4	104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_ 11/2022	SERV	UN	8		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.8.5	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020	SERV	UN	8		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.8.6	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SERV	M	54		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.8.7	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SERV	M	115,44		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.8.8	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SERV	M	20		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

- - / AL
(82) 99622-7086 / joaomarcos47@gmail.com

Minha Empresa
CNPJ:

7.8.9	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SERV	M	50		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.8.10	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SERV	UN	4		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.9			OUTROS SERVIÇOS			1			0,00	0,00	#DIV/0!
7.9.1	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	SERV	m²	15,4		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.9.2	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 PS	SERV	M	11		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8			ESPAÇO RECREATIVO			1			0,00	0,00	#DIV/0!
8.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SERV	m²	220		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SERV	m³	5,72		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8.3	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	SERV	m²	10		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8.4	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SERV	m³	5,72		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8.5	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SERV	m²	70		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8.6	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SERV	KG	517		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8.7	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SERV	KG	182		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8.8	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SERV	m²	32		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8.9	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SERV	m²	64		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8.10	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SERV	m²	128		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8.11	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SERV	m²	128		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8.12	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SERV	m²	128		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8.13	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SERV	m²	128		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8.14	104739	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	SERV	m³	88		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8.15	102690	SINAPI	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	SERV	M	64		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9			PLAYGROUND			1			0,00	0,00	#DIV/0!
9.1	9483	ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	SERV	un	2		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

- - / AL
(82) 99622-7086 / joaomarcos47@gmail.com

Minha Empresa
CNPJ:

9.2	13142	ORSE	Parque Infantil, escorrega Cavalinho, em concreto armado fck-35mpa, nas dimensões c=2,80m, l=1,00m, h=1,60m, e=0,15m, com detalhes em baixo relevo.	SERV	un	1		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9.3	7783	ORSE	Brinquedo em madeira roliça para parque com duas escorregadeira de madeira conforme projeto	SERV	un	1		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9.4	101736	SINAPI	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020	SERV	m²	115,68		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
10			ÁREA DE EVENTOS - PISO E ARBORIZAÇÃO			1			0,00	0,00	#DIV/0!
10.1			PISO E ARBORIZAÇÃO			1			0,00	0,00	#DIV/0!
10.1.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SERV	M	852		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
10.1.2	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	SERV	m²	9000		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
10.1.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SERV	m²	3920,84		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
10.1.4	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SERV	M3XKM	17643,78		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
10.1.5	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SERV	M3XKM	8751,31		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
10.1.6	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SERV	m²	569		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
10.1.7	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	SERV	m²	2445		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
10.1.8	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SERV	m²	1289,95		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
10.1.9	98575	SINAPI	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	SERV	M	350		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
10.1.10	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	SERV	UN	200		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
10.1.11	7633	ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	SERV	un	40		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
10.12			DRENAGEM DO PISO			1			0,00	0,00	#DIV/0!
10.12.1	11701	ORSE	Canaleta em alvenaria de bloco cerâmico, com tampa e fundo em concreto simples 15 Mpa, revestida com argamassa de cimento e areia, com seção externa 50 x 50cm	SERV	m	84		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
10.12.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SERV	m³	97,25		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
10.12.3	99251	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SERV	UN	16		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
10.12.4	89509	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SERV	M	80		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
10.12.5	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SERV	M	100		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
10.12.6	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SERV	M	35		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
10.12.7	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SERV	M	26		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
11			ILUMINAÇÃO GERAL			1			0,00	0,00	#DIV/0!

Minha Empresa
CNPJ:

11.1	069061	SBC	POSTE CONICO CONCRETO 11,0m 2 LUMINARIAS LED 60W 6.600 LUMEN	SERV	UN	17		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
11.2	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	SERV	UN	34		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
11.3	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	SERV	UN	34		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
11.4	060316	SBC	REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA	SERV	UN	7		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
11.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SERV	M	1900		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
11.6	C-25-0036	Próprio	POSTE CONICO CONCRETO 7,0m 1 LUMINARIAS LED 60W 6.600 LUMEN (EDITADA DA COMPOSIÇÃO 69061 SBC)	SERV	UN	4		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
11.7	C-25-0037	Próprio	POSTE CONICO CONCRETO 15,0m 3 LUMINARIAS LED 60W 6.600 LUMEN (EDITADA DA COMPOSIÇÃO 69061 SBC)	SERV	UN	17		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
11.8	91833	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SERV	M	687		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
12			CONTENÇÕES			1			0,00	0,00	#DIV/0!
12.1			CONTENÇÃO TRECHO 1			1			0,00	0,00	#DIV/0!
12.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SERV	m³	23,43		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
12.1.2	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	SERV	m³	104,47		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
12.1.3	102717	SINAPI	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021	SERV	m³	58,58		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
12.1.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SERV	M3XKM	3951,49		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
12.1.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SERV	M3XKM	1949,4		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
12.1.6	102713	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	SERV	m²	231		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
12.1.7	102990	SINAPI	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	SERV	M	97,64		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
12.1.8	89509	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO (DRENO BARBACÁ)	SERV	M	150		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
12.2			CONTENÇÃO TRECHO 2			1			0,00	0,00	#DIV/0!
12.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SERV	m³	23,4		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
12.2.2	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	SERV	m³	123,24		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
12.2.3	102717	SINAPI	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021	SERV	m³	62,4		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
12.2.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SERV	M3XKM	4460,04		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
12.2.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SERV	M3XKM	2200,29		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
12.2.6	102713	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	SERV	m²	156		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

Minha Empresa
CNPJ:

12.2.7	102990	SINAPI	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	SERV	M	78		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
12.2.8	89509	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO (DRENO BARBACÁ)	SERV	M	200		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
12.3			CONTENÇÃO TRECHO 3			1			0,00	0,00	#DIV/0!
12.3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SERV	m³	16,47		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
12.3.2	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	SERV	m³	82,36		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
12.3.3	102717	SINAPI	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021	SERV	m³	35,81		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
12.3.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SERV	M3XKM	2803,92		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
12.3.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SERV	M3XKM	1383,27		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
12.3.6	102713	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	SERV	m²	89,53		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
12.3.7	102990	SINAPI	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	SERV	M	35,91		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
12.3.8	89509	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO (DRENO BARBACÁ)	SERV	M	120		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

Valor Final do Orçamento Sem BDI 0,00
Valor Final do Orçamento Com BDI 0,00