

PROPOSTA DE PREÇOS	
Desconto ofertado:	0,00%
BDI serviços da licitante:	23,39%
BDI materiais da licitante:	15,00%

Observações:

1. Preencher apenas a coluna em amarelo com os dados da proposta de preços da licitante.

Lote 2 - Pavimentação Asfáltica TSD (Item 3 - NORTE MARANHENSE)

CODEVASF				Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional- MIDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba				SRCRO: <i>abr/25</i>				
								SINAPI: <i>mai/25</i>				
								Data Base do Orçamento <i>jul/25</i>				
								QT <i>16</i>				
								R\$/m² <i>93,59</i>				
PO TOTAL												
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHÃO												
ITEM	ORIGEM COMPOSIÇÃO	CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	BDI % = 23,39%		BDI DIFERENCIADO % = 15,00%		R\$/m²	PROPOSTA DA EMPRESA LICITANTE			
				Total de m² 224.000,00	Encargos Sociais:	Horista % 112,73	Mensalista % 70,19		PREÇO UNITÁRIO COM BDI	DESCONTO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO	PREÇO TOTAL COM BDI APÓS O DESCONTO
				UND	QTDE.	BDI	PREÇO UNITÁRIO					
			MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO									
1	Codevasf	Mob	Mobilização	R\$/km	0,00	23,39%	188,62	232,73	0,00	232,73	0,00	
2	Codevasf	Mob	Desmobilização	R\$/km	0,00	23,39%	188,62	232,73	0,00	232,73	0,00	
			INSTALAÇÃO DE CANTEIRO									
3	Codevasf	Canteiro	Canteiro de Obras e Almoarifado	und	16,00	23,39%	20.786,16	25.648,04	0,00	25.648,04	410.368,64	
4	SINAPI	103889	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	m²	128,00	23,39%	468,31	577,84	0,00	577,84	73.963,52	
			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA									
5	Codevasf	Adm Local	Administração Local da Obra	und	16,00	23,39%	119.469,48	147.413,38	0,00	147.413,38	2.358.614,08	
			TERRAPLANAGEM									
6	SICRO	5502134	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - cambio de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	72.800,00	23,39%	8,22	10,14	0,00	10,14	738.192,00	
7	SICRO	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	72.800,00	23,39%	2,01	2,48	0,00	2,48	180.544,00	
			PAVIMENTAÇÃO									
8	SICRO	4915637	Capa selante - areia comercial	m²	224.000,00	23,39%	0,90	1,11	0,00	1,11	248.640,00	
9	SICRO	4011370	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	m²	224.000,00	23,39%	6,08	7,50	0,00	7,50	1.680.000,00	
10	SICRO	4011352	Imprimção com emulsão asfáltica	m²	224.000,00	23,39%	0,42	0,51	0,00	0,51	114.240,00	
11	SICRO	4011219	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado	m²	33.600,00	23,39%	14,79	18,24	0,00	18,24	612.864,00	
12	SICRO	4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m²	33.600,00	23,39%	13,60	16,78	0,00	16,78	563.808,00	
13	SICRO	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	224.000,00	23,39%	1,57	1,93	0,00	1,93	432.320,00	
			AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO									
14	CODEVASF	CPU-14	AQUISIÇÃO DE EAI	t	268,80	15,00%	3.094,89	3.559,12	0,00	3.559,12	956.691,45	
15	CODEVASF	CPU-18	TRANSPORTE DE EAI	t	268,80	15,00%	1.505,24	1.731,02	0,00	1.731,02	465.298,17	
16	CODEVASF	CPU-15	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RRR-2C	t	672,00	15,00%	4.036,35	4.641,80	0,00	4.641,80	3.119.289,60	
17	CODEVASF	CPU-19	TRANSPORTE RRR-2C	t	672,00	15,00%	969,04	1.114,39	0,00	1.114,39	748.870,08	
			SINALIZAÇÃO									
18	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 mm - película retrorefletiva tipo I - SI - fornecimento e implantação	und	96,00	23,39%	282,19	348,19	0,00	348,19	33.426,24	
19	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 mm - película retrorefletiva tipo I - SI - fornecimento e implantação	und	96,00	23,39%	282,23	348,24	0,00	348,24	33.431,04	
20	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 mm - fornecimento e implantação	und	192,00	23,39%	460,16	567,79	0,00	567,79	109.015,68	
21	SICRO	5213400	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	9.600,00	23,39%	21,22	26,18	0,00	26,18	251.328,00	
			DRENAGEM									
22	SICRO	2003373	Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - firma de madeira	m	64.000,00	23,39%	69,16	85,33	0,00	85,33	5.461.120,00	
23	SICRO	4915724	Cuniação mecanizada com fixador de cal	m²	7.680,00	23,39%	1,95	2,40	0,00	2,40	18.432,00	
			SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
24	Codevasf	CPU-12	Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico	m	3.200,00	23,39%	15,60	19,25	0,00	19,25	61.600,00	
			PROJETO EXECUTIVO									
25	Codevasf	Composição Própria	Projeto Executivo	m²	224.000,00	23,39%	2,38	2,93	0,00	2,93	656.320,00	
			MOMENTO DE TRANSPORTE									
26	SICRO	5914319	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	0,00	23,39%	1,21	1,49	0,00	1,49	0,00	
27	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	1.386.336,00	23,39%	0,96	1,18	0,00	1,18	1.635.876,48	
28	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	0,00	23,39%	0,78	0,96	0,00	0,96	0,00	
29	SICRO	5906592	Carga, manobra e descarga de blocos artificiais de concreto com 10 t x 12 t para molhe em cavalo mecânico com semibreboque com capacidade de 32 t - carga e descarga com guindaste com pinça	tkm	0,00	23,39%	34,85	43,00	0,00	43,00	0,00	
30	SICRO	5906591	Carga, manobra e descarga de blocos artificiais de concreto com 8 t x 9 t para molhe em cavalo mecânico com semibreboque com capacidade de 32 t - carga e descarga com guindaste com pinça	tkm	0,00	23,39%	33,05	40,78	0,00	40,78	0,00	
31	SICRO	5914653	Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante de 8 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga livre	tkm	0,00	23,39%	3,42	4,21	0,00	4,21	0,00	
32	SICRO	5914448	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	0,00	23,39%	1,07	1,32	0,00	1,32	0,00	
33	SICRO	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm	0,00	23,39%	0,86	1,06	0,00	1,06	0,00	
34	SICRO	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	0,00	23,39%	0,69	0,85	0,00	0,85	0,00	
35	SICRO	5914364	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural	tkm	0,00	23,39%	0,90	1,11	0,00	1,11	0,00	
36	SICRO	5914965	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	0,00	23,39%	0,72	0,88	0,00	0,88	0,00	
37	SICRO	5914366	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada	tkm	0,00	23,39%	0,62	0,76	0,00	0,76	0,00	
VALOR TOTAL DO SRP											20.964.252,80	

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba								SICRO: <div>abr/25</div>				
								SINAPI: <div>mai/25</div>				
								Data Base do Orçamento <div>jul/25</div>				
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHÃO												
ITEM	ORIGEM COMPOSIÇÃO	CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	BDI % = 23,39%		BDI DIFERENCIADO % = 15,00%		R\$/m²	PROPOSTA DA EMPRESA LICITANTE			
				Total de m² 14.000,00	Encargos Sociais:	Horista % 112,73	Mensalista % 70,19		PREÇO UNITÁRIO COM BDI	DESCONTO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO	PREÇO TOTAL COM BDI APÓS O DESCONTO
				UND	QTDE.	BDI	PREÇO UNITÁRIO					
			MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO									
1	Codevasf	Mob	Mobilização	R\$/km	0,00	23,39%	188,62	232,73	0,00	232,73	0,00	
2	Codevasf	Mob	Desmobilização	R\$/km	0,00	23,39%	188,62	232,73	0,00	232,73	0,00	
			INSTALAÇÃO DE CANTEIRO									
3	Codevasf	Canteiro	Canteiro de Obras e Almoxarifado	und	1,00	23,39%	20.786,16	25.648,04	0,00	25.648,04	25.648,04	
4	SINAPI	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	m²	8,00	23,39%	468,31	577,84	0,00	577,84	4.622,72	
			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA									
5	Codevasf	Adm Local	Administração Local da Obra	und	1,00	23,39%	119.469,48	147.413,38	0,00	147.413,38	147.413,38	
			TERRAPLANAGEM									
6	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	4.550,00	23,39%	8,22	10,14	0,00	10,14	46.137,00	
7	SICRO	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	4.550,00	23,39%	2,01	2,48	0,00	2,48	11.284,00	
			PAVIMENTAÇÃO									
8	SICRO	4915637	Capa selante - areia comercial	m²	14.000,00	23,39%	0,90	1,11	0,00	1,11	15.540,00	
9	SICRO	4011370	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	m²	14.000,00	23,39%	6,08	7,50	0,00	7,50	105.000,00	
10	SICRO	4011352	Impressão com emulsão asfáltica	m²	14.000,00	23,39%	0,42	0,51	0,00	0,51	7.140,00	
11	SICRO	4011219	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado	m³	2.100,00	23,39%	14,79	18,24	0,00	18,24	38.304,00	
12	SICRO	4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	2.100,00	23,39%	13,60	16,78	0,00	16,78	35.238,00	
13	SICRO	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	14.000,00	23,39%	1,57	1,93	0,00	1,93	27.020,00	
			AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO									
14	CODEVASF	CPU-14	AQUISIÇÃO DE EAI	t	16,80	15,00%	3.094,89	3.559,12	0,00	3.559,12	59.793,21	
15	CODEVASF	CPU-18	TRANSPORTE DE EAI	t	16,80	15,00%	1.505,24	1.731,02	0,00	1.731,02	29.081,13	
16	CODEVASF	CPU-15	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	t	42,00	15,00%	4.036,35	4.641,80	0,00	4.641,80	194.955,60	
17	CODEVASF	CPU-19	TRANSPORTE RR-2C	t	42,00	15,00%	969,04	1.114,39	0,00	1.114,39	46.804,38	
			SINALIZAÇÃO									
18	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 mm - película retrorefletiva tipo 1 + S1 - fornecimento e implantação	und	6,00	23,39%	282,19	348,19	0,00	348,19	2.089,14	
19	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 mm - película retrorefletiva tipo 1 + S1 - fornecimento e implantação	und	6,00	23,39%	282,23	348,24	0,00	348,24	2.089,44	
20	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 mm - fornecimento e implantação	und	12,00	23,39%	460,16	567,79	0,00	567,79	6.813,48	
21	SICRO	5213400	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	600,00	23,39%	21,22	26,18	0,00	26,18	15.708,00	
			DRENAGEM									
22	SICRO	2003373	Meio-fio de concreto - MPC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira	m	4.000,00	23,39%	69,16	85,33	0,00	85,33	341.520,00	
23	SICRO	4915724	Ciação mecanizada com fixador de cal	m²	480,00	23,39%	1,95	2,40	0,00	2,40	1.152,00	
			SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
24	Codevasf	CPU-12	Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico	m	200,00	23,39%	15,60	19,25	0,00	19,25	3.850,00	
			PROJETO EXECUTIVO									
25	Codevasf	Composição Própria	Projeto Executivo	m²	14.000,00	23,39%	2,38	2,93	0,00	2,93	41.020,00	
			MOMENTO DE TRANSPORTE									
26	SICRO	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	0,00	23,39%	1,21	1,49	0,00	1,49	0,00	
27	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	86.646,00	23,39%	0,96	1,18	0,00	1,18	102.242,28	
28	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	0,00	23,39%	0,78	0,96	0,00	0,96	0,00	
29	SICRO	5906592	Carga, manobra e descarga de blocos artificiais de concreto com 10 a 12 t para molhe em cavalo mecânico com semireboque com capacidade de 32 t - carga e descarga com guindaste com pinça	tkm	0,00	23,39%	34,85	43,00	0,00	43,00	0,00	
30	SICRO	5906591	Carga, manobra e descarga de blocos artificiais de concreto com 8 a 9 t para molhe em cavalo mecânico com semireboque com capacidade de 32 t - carga e descarga com guindaste com pinça	tkm	0,00	23,39%	33,05	40,78	0,00	40,78	0,00	
31	SICRO	5914653	Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante de 8 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga livre	tkm	0,00	23,39%	3,42	4,21	0,00	4,21	0,00	
32	SICRO	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	0,00	23,39%	1,07	1,32	0,00	1,32	0,00	
33	SICRO	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm	0,00	23,39%	0,86	1,06	0,00	1,06	0,00	
34	SICRO	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	0,00	23,39%	0,69	0,85	0,00	0,85	0,00	
35	SICRO	5914364	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural	tkm	0,00	23,39%	0,90	1,11	0,00	1,11	0,00	
36	SICRO	5914365	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	0,00	23,39%	0,72	0,88	0,00	0,88	0,00	
37	SICRO	5914366	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada	tkm	0,00	23,39%	0,62	0,76	0,00	0,76	0,00	
VALOR TOTAL DO MÓDULO											1.310.265,80	